
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Zatwierdzam:

Kosztorys

Obiekt	Sołectwo Czarmuń, gmina Więcbork
Kod CPV	45431200-9 - Kładzenie glazury 45442180-2 - Powtórne malowanie 45331110-0 - Instalowanie kotłów 45421125-6
Budowa	Świetlica wiejska w Czarmuniu, działka nr 84/3 obręb Czarmuń , gmina Więcbork
Inwestor	Gmina Więcbork ul. Mickiewicza 22 , 89 - 410 Więcbork
Biuro kosztorysowe	AMM - DROGI Projektowanie i nadzór
Poziom cen	II półrocze 2008 r. wg EUROCEMBUDU RMS
Koszty zakupu	

Sporządził Andrzej Marchlewicz

Sępólno Krajeńskie 11 lipiec 2009 r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przypisana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Sołectwo Czarmuń, gmina Więcbork

Kosztorys obejmuje remont obiektu świetlicy wiejskiej zlokalizowanego we wsi Czarmuń, na działce o numerze ewidencyjnym 84/3 obręb Czarmuń, gmina Więcbork.

Zostały przewidziane następujące prace remontowe :

1. remont istniejącej posadzki betonowej przez nałożenie posadzki z płytek ceramicznych na powierzchni :

- sala główna o wymiarach $8,80 \times 5,55 = 48,84 \text{ m}^2$,
 - kuchnia o wymiarach $3,50 \times 2,95 = 10,325 \text{ m}^2$,
 - korytarz o wymiarach $2,05 \times 2,95 = 6,048 \text{ m}^2$,
- wraz z wykonaniem cokolików ,

2. wykonanie malowania głównych pomieszczenie świetlicowych przy wysokości 2,43 m

powierzchnia $(8,8+5,55+3,5+2,95+2,95+2,05) \times 2,0$

3. wykonanie wymiany zniszczonych drzwi wejściowych , drewnianych na drzwi aluminiowe powlekane PCV w kolorze brązowym ,
powierzchnia drzwi $1,0 \times 2,37$

4. wykonanie przestawienia pieca kaflowego w sali głównej świetlicy

wymiary pieca $1,30 \times 1,83 \times 0,7$

5. wykonanie wymiany starych okien drewnianych na stolarkę PCV w ilości 11 szt o wymiarach $1,2 \times 0,6$,

6. remont istniejącego komina nad dachem.

Sołectwo Czarmuń, gmina Więcbork

Nr	Podstawa	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
		45431200-9	Roboty posadzkarskie		
1			Posadzki z płytek ceramicznych wraz z cololikiem		
1.1	KNR 0-12 1118/01		Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża		
			Posadzka w głównej sali 8,80*5,55	m2	48,840
			Posadzka w kuchni 3,50*2,95	m2	10,325
			Posadzka w korytarzu 2,95*2,05	m2	6,048
			razem	m2	65,213
1.2	KNR 0-12 1118/10		Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 40x40cm metodą zwykłą		
			Posadzka w głównej sali 8,80*5,55	m2	48,840
			Posadzka w kuchni 3,50*2,95	m2	10,325
			Posadzka w korytarzu 2,95*2,05	m2	6,048
			razem	m2	65,213
1.3	KNR 0-12 1120/07		Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40cm i wysokości 20cm układanych na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża		
			Cokolik wzdłuż ścian w wszystkich pomieszczeniach (8,8+5,55+3,5+2,95+2,95+2,05)*2,0	m	51,600
			razem	m	51,600
1.4	KNR 0-12 1120/08		Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40cm i wysokości 20cm układanych na klej metodą zwykłą z przecinaniem płytek		
			Cokolik wzdłuż ścian w wszystkich pomieszczeniach (8,8+5,55+3,5+2,95+2,95+2,05)*2,0	m	51,600
			razem	m	51,600
		45442180-2	Roboty malarskie (ściany)		
2			Roboty malarskie (ściany)		
2.1	KNR K-24 0201/08		Malowanie dwukrotne z jednokrotnym gruntowaniem i reperacją podłoża wewnętrznych starych powłok z farb emulsyjnych		
			ściany 2,43*2,0*(8,8+5,55+3,5+2,95+2,95+2,05)	m2	125,388
			razem	m2	125,388
		45331110-0	Roboty Zduńskie		
3			Przestawienie pieca kaflowego		
3.1	KNR 4-01 1001/03		Przestawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objętości ponad 1,0m3		
			Kale z odzysku bez uzupełniania nowymi 1,3*1,85*0,7	m3	1,684
			razem	m3	1,684
		45421125-6	Wymiana Stolarki na PCV		
4			Wymiana okien		
4.1	KNR 0-19 0930/10		Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,5m2		
			11*1,2*0,6	m2	7,920
			razem	m2	7,920
4.2	KNR 0-19 0931/08		Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe		
			Drzwi zewnętrzne - PCV brązowe 1,00*2,37	m2	2,370
			razem	m2	2,370
4.3	KNR 2-02u2 0161/02		Obsadzenie podokienników o długości ponad 1m		
			Podokienniki wewnętrzne z PCV 11,00	szt	11,000
			razem	szt	11,000
			Remont Komina		
5			Przebudowa komina nad dachem		
5.1	KNR 4-01 0310/02		Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5m3		
			1,0*0,8*0,8	m3	0,640
			razem	m3	0,640

Sołectwo Czarmuń, gmina Więcbork

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Roboty posadzkarskie Kod CPV: 45431200-9				
1	Posadzki z płytek ceramicznych wraz z cololikiem				
1.1	KNR 0-12 1118/01 Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2	65,213		
1.2	KNR 0-12 1118/10 Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 40x40cm metodą zwykłą	m2	65,213		
1.3	KNR 0-12 1120/07 Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40cm i wysokości 20cm układanych na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	51,600		
1.4	KNR 0-12 1120/08 Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40cm i wysokości 20cm układanych na klej metodą zwykłą z przecinaniem płytek	m	51,600		
	Roboty malarskie (ściany) Kod CPV: 45442180-2				
2	Roboty malarskie (ściany)				
2.1	KNR K-24 0201/08 Malowanie dwukrotne z jednokrotnym gruntowaniem i reperacją podłoża wewnętrznych starych powłok z farb emulsyjnych	m2	125,388		
	Roboty Zduńskie Kod CPV: 45331110-0				
3	Przestawienie pieca kaflowego				
3.1	KNR 4-01 1001/03 Przestawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objętości ponad 1,0m3	m3	1,684		
	Wymiana Stolarki na PCV Kod CPV: 45421125-6				
4	Wymiana okien				
4.1	KNR 0-19 0930/10 Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,5m2	m2	7,920		
4.2	KNR 0-19 0931/08 Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m2	2,370		
4.3	KNR 2-02u2 0161/02 Obsadzenie podokienników o długości ponad 1m	szt	11,000		
	Remont Komina				
5	Przebudowa komina nad dachem				
5.1	KNR 4-01 0310/02 Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5m3	m3	0,640		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				

Sołectwo Czarmuń, gmina Więcbork

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Roboty posadzkarskie Kod CPV: 45431200-9						
1.1 KNR 0-12 1118/01 Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża 1 m2						
Robocizna						
Posadzkarze gr.IV	r-g	0,1644				
Posadzkarze gr.III	r-g	0,0548				
Materiały						
Zaprawa klejąca	kg	4,75				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,0093				
Środek transportowy	m-g	0,0001				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
1.2 KNR 0-12 1118/10 Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 40x40cm metodą zwykłą 1 m2						
Robocizna						
Posadzkarze gr.IV	r-g	0,5967				
Posadzkarze gr.III	r-g	0,1492				
Materiały						
Płytki ceramiczne lub terakotowe 40x40cm	m2	1,02				
Zaprawa klejąca	kg	4,75				
Zaprawa spoinująca	kg	0,3				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,0315				
Środek transportowy	m-g	0,027				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
1.3 KNR 0-12 1120/07 Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40cm i wysokości 20cm układanych na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 1 m						
Robocizna						
Posadzkarze gr.II	r-g	0,0484				
Robotnicy gr.I	r-g	0,0122				
Materiały						
Zaprawa klejąca	kg	0,95				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,0019				
Środek transportowy	m-g	0,0001				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
1.4 KNR 0-12 1120/08 Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40cm i wysokości 20cm układanych na klej metodą zwykłą z przecinaniem płytek 1 m						
Robocizna						
Posadzkarze gr.II	r-g	0,3484				
Robotnicy gr.I	r-g	0,0537				
Materiały						
Płytki ceramiczne lub terakotowe 40x40cm	m2	0,1595				

Sołectwo Czarmuń, gmina Więcbork

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Zaprawa klejąca	kg	0,95				
Zaprawa spoinująca	kg	0,12				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,0113				
Środek transportowy	m-g	0,0065				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
Roboty malarskie (ściany)						
Kod CPV: 45442180-2						
2.1 KNR K-24 0201/08 Malowanie dwukrotne z jednokrotnym gruntowaniem i reperacją podłoża wewnętrznych starych powłok z farb emulsyjnych						
1 m2						
Robocizna						
Robotnicy	r-g	0,2864				
Materiały						
Farba lateksowa	dm3	0,08				
Środek gruntujący	dm3	0,2				
Materiały pomocnicze	%	2,5				
Sprzęt						
Środek transportowy	m-g	0,0003				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
Roboty Zduńskie						
Kod CPV: 45331110-0						
3.1 KNR 4-01 1001/03 Przetawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objętości ponad 1,0m3						
1 m3						
Robocizna						
Zduni gr.III	r-g	26,68				
Robotnicy gr.I	r-g	15,07				
Materiały						
Prostki szamotowe	kg	111,8				
Gлина surowa zduńska	m3	0,38				
Gлина surowa szamotowa	kg	9,5				
Drut stalowy półtwardy 2-4mm	kg	4,93				
Kreda mielona	t	0,0011				
Materiały pomocnicze	%	2				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
Wymiana Stolarki na PCV						
Kod CPV: 45421125-6						
4.1 KNR 0-19 0930/10 Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,5m2						
1 m2						
Robocizna						
Monterzy gr.II	r-g	8,28				
Materiały						
Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne dwudzielne do 2,5m2	m2	1				
Kotwy	szt	4,95				
Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe	dm3	0,28				
Silikon	dm3	0,05				
Gips budowlany szpachlowy	kg	2,1				
Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych	kg	3,78				
Płyty gipsowo-kartonowe	m2	0,83				

Sołectwo Czarmuń, gmina Więcbork

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,04				
Środek transportowy	m-g	0,06				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
4.2 KNR 0-19 0931/08 Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe 1 m2						
Robocizna						
Monterzy gr.II	r-g	2,56				
Szklarze gr.III	r-g	1,04				
Materiały						
Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m2	1				
Kotwy	szt	4,76				
Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe	dm3	0,24				
Szyby zespolone jednokomorowe (2 szybowe) ze szkła płaskiego	m2	0,73				
Podkładki pod szyby	szt	6,35				
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,05				
Środek transportowy	m-g	0,06				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
4.3 KNR 2-02u2 0161/02 Obsadzenie podokienników o długości ponad 1m 1 szt						
Robocizna						
Murarze gr.III	r-g	1,64				
Robotnicy gr.I	r-g	0,2				
Materiały						
Podokienniki prefabrykowane	szt	1				
Zaprawa	m3	0,013				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
Remont Komina						
5.1 KNR 4-01 0310/02 Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5m3 1 m3						
Robocizna						
Murarze gr.III	r-g	5,12				
Robotnicy gr.I	r-g	14,74				
Materiały						
Cegła klinkierowa pełna 25x12x6,5cm kl.350	szt	392				
Cement portlandzki 35	kg	45,5				
Piasek do zapraw	m3	0,238				
Wapno gaszone (ciasto)	m3	0,038				
Woda	m3	0,146				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt						
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	3,25				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						

Sołectwo Czarmuń, gmina Więcbork

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Cena jednostkowa						

Solectwo Czarmuń, gmina Więcbork

Nr	Kod CPV	Opis robót	Robocizna	Materialy	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Ogółem
	45431200-9	Roboty posadzkarskie							
	45442180-2	Roboty malarskie (ściany)							
	45331110-0	Roboty Zduńskie							
	45421125-6	Wymiana Stolarki na PCV							
		Remont Komina							
		Razem							
		Podatek VAT							
		Ogółem kosztorys							

Sołectwo Czarmuń, gmina Więcbork

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Cegła klinkierowa pełna 25x12x6,5cm kl.350	szt	250,88		
2	Cement portlandzki 35	kg	29,12		
3	Drut stalowy półtwardy 2-4mm	kg	8,30		
4	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m2	2,37		
5	Farba lateksowa	dm3	10,03		
6	Gips budowlany szpachlowy	kg	16,63		
7	Gлина surowa szamotowa	kg	16,00		
8	Gлина surowa żduńska	m3	0,64		
9	Kotwy	szt	50,48		
10	Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne dwudzielne do 2,5m2	m2	7,92		
11	Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe	dm3	2,79		
12	Piasek do zapraw	m3	0,15		
13	Płytki ceramiczne lub terakotowe 40x40cm	m2	74,75		
14	Płyty gipsowo-kartonowe	m2	6,57		
15	Podkładki pod szyby	szt	15,05		
16	Podokienniki prefabrykowane	szt	11,00		
17	Prostki szamotowe	kg	188,27		
18	Silikon	dm3	0,40		
19	Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych	kg	29,94		
20	Szyby zespolone jednokomorowe (2 szybowe) ze szkła płaskiego	m2	1,73		
21	Środek gruntujący	dm3	25,08		
22	Wapno gaszone (ciasto)	m3	0,02		
23	Woda	m3	0,09		
24	Zaprawa klejąca	kg	717,56		
25	Zaprawa spoinująca	kg	25,75		
26	Zaprawa	m3	0,14		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				

Sołectwo Czarmuń, gmina Więcbork

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Środek transportowy	m-g	2,78		
2	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	2,08		
3	Wyciąg	m-g	3,78		
	Razem		8,64		