
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Zatwierdzam:

Kosztorys

Obiekt	Sołectwo Suchorączek, gmina Więcbork
Kod CPV	45442110-1 - Malowanie budynków 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Budowa	Świetlica wiejska w Suchorączku, działka nr 92/1 obręb Suchorączek , gmina Więcbork
Inwestor	Gmina Więcbork ul. Mickiewicza 22 , 89 - 410 Więcbork
Biuro kosztorysowe	AMM - DROGI Projektowanie i nadzór

Poziom cen IIpołowa 2008 wg EUROCEMBUDU RMS

Koszty zakupu

Sporządził Andrzej Marchlewicz

Sępólno Krajeńskie 11 lipiec 2009 r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przypisana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Sołectwo Suchorączek, gmina Więcbork

Prace remontowe będą prowadzone w obiekcie świetlicy wiejskiej znajdującej się we wsi Suchorączek , na działce o numerze ewidencyjnym 92/1, obręb Suchorączek , gmina Więcbork.

Zakres przewidywanego remontu obiektu świetlicy przewiduje wykonanie następującego zakresu prac :

1. Wykonanie prac związanych z wyrównaniem ścian i sufitów w głównych pomieszczeniach świetlicy :

- wykonanie montażu płyt gipsowokartonowych na sufitach w sali głównej i sali zebrań
wymiar sufitów $12,70\text{ m} \times 10,00\text{ m} + 6,15\text{ m} \times 4,70\text{ m} = 155,905\text{ m}^2$
- wykonanie docieplenia sufitu sali głównej przez montaż warstwy styropianu grubości 10,0 cm na powierzchni $12,70 \times 10,0 = 127,00\text{ m}^2$

2. wykonanie wymiany instalacji elektrycznej wraz z jej rozbudową w następującym układzie :

- wykonanie montażu 14,0 lamp sufitowych ,
- montaż 100,85 mb przewodu podtynkowego ,
- montaż 10,0 szt gniazd , 5,0 przełączników i 3,0 szt. wyłączników.
- montaż 20,0 puszek pod tynkowych.

Sołectwo Suchorążek, gmina Więcbork

Nr	Podstawa	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
		45442110-1	Roboty tynkarsko - malarskie (sufity i ściany)		
1			Sufity - montaż płyt gipsowych		
1.1	KNR 0-14 2012/02		Okladziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształowników CD i UD sufit w głównej sali 12,70*10,00 sufit w sali zebrani 6,15*4,70	m2 m2	127,000 28,905
			razem	m2	155,905
1.2	KNR 2-02s 0609/06		Izolacje z płyt styropianowych poziome od spodu konstrukcji Sufit w sali głównej 12,70*10,0	m2	127,000
			razem	m2	127,000
		45311100-1	Roboty elektryczne		
2			Montaż lamp oświetleniowych		
2.1	KNR 5-08 0501/01		Przygotowanie podłoża drewnianego pod oprawy oświetleniowe mocowane na haczykach - 1 mocowanie Sala główna 10,0 Sala mniejsza 4,0	kpl kpl	10,000 4,000
			razem	kpl	14,000
2.2	KNR 5-08 0511/07		Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, zawieszanych 4x20W końcowych Sala główna 10,0 Sala mniejsza 4,0	szt szt	10,000 4,000
			razem	szt	14,000
2.3	KNR 5-08 0210/03		Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 24mm2 (40mm2 dla Al), układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd ściany 2.0*(4,7+6,25)+2.0*(12,7+10,00) sufit w głównej sali 12,70+10,00 sufit w sali zebrani 6,15+4,70	m m m	67,300 22,700 10,850
			razem	m	100,850
2.4	KNR 5-08 0403/02		Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 4 otworami mocującymi	szt	1,000
2.5	KNR 5-08 0302/02		Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 3-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 80mm dla przewodów do 2,5mm2	szt	20,000
2.6	KNR 5-08 0306/17		Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw sztucznych 3-wylotowych instalacyjnych uniwersalnych, bezśrubowo dla przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2	szt	5,000
2.7	KNR 5-08 0309/03		Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach	szt	10,000
2.8	KNR 5-08 0308/04		Przykręcenie do gotowego podłoża przycisków bryzgoszczelnych 1-biegunowych z tworzywa sztucznego	szt	3,000

Sołectwo Suchorążek, gmina Więcbork

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Roboty tynkarsko - malarskie (sufity i ściany) Kod CPV: 45442110-1				
1	Sufity - montaż płyt gipsowych				
1.1	<i>KNR 0-14 2012/02 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształowników CD i UD</i>	<i>m2</i>	<i>155,905</i>		
1.2	<i>KNR 2-02s 0609/06 Izolacje z płyt styropianowych poziome od spodu konstrukcji</i>	<i>m2</i>	<i>127,000</i>		
	Roboty elektryczne Kod CPV: 45311100-1				
2	Montaż lamp oświetleniowych				
2.1	<i>KNR 5-08 0501/01 Przygotowanie podłoża drewnianego pod oprawy oświetleniowe mocowane na haczykach - 1 mocowanie</i>	<i>kpl</i>	<i>14,000</i>		
2.2	<i>KNR 5-08 0511/07 Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kłosem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, zawieszanych 4x20W końcowych</i>	<i>szt</i>	<i>14,000</i>		
2.3	<i>KNR 5-08 0210/03 Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 24mm2 (40mm2 dla Al), układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd</i>	<i>m</i>	<i>100,850</i>		
2.4	<i>KNR 5-08 0403/02 Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 4 otworami mocującymi</i>	<i>szt</i>	<i>1,000</i>		
2.5	<i>KNR 5-08 0302/02 Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 3-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 80mm dla przewodów do 2,5mm2</i>	<i>szt</i>	<i>20,000</i>		
2.6	<i>KNR 5-08 0306/17 Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw sztucznych 3-wylotowych instalacyjnych uniwersalnych, bezśrubowo dla przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2</i>	<i>szt</i>	<i>5,000</i>		
2.7	<i>KNR 5-08 0309/03 Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach</i>	<i>szt</i>	<i>10,000</i>		
2.8	<i>KNR 5-08 0308/04 Przykręcenie do gotowego podłoża przycisków brygoszczelnych 1-biegunowych z tworzywa sztucznego</i>	<i>szt</i>	<i>3,000</i>		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				

Sołectwo Suchorążek, gmina Więcbork

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Roboty tynkarsko - malarskie (sufity i ściany) Kod CPV: 45442110-1						
1.1 KNR 0-14 2012/02 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i UD 1 m2						
Robocizna						
Montażysci gr.III	r-g	1,1557				
Montażysci gr.II	r-g	0,7705				
Materiały						
Płyty gipsowo-kartonowe	m2	1,05				
Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	1,9				
Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	0,4				
Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	0,38				
Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	1,52				
Wkręty do blach samogwintujące	szt	18,5				
Gips budowlany szpachlowy	t	0,0003				
Taśma zbrojąca	m	1				
Woda	m3	0,00064				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt						
Środek transportowy	m-g	0,0176				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
1.2 KNR 2-02s 0609/06 Izolacje z płyt styropianowych poziome od spodu konstrukcji 1 m2						
Robocizna						
Robotnicy gr.I	r-g	0,0927				
Materiały						
Płyty styropianowe	m2	1,05				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt						
Środek transportowy	m-g	0,0047				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
Roboty elektryczne Kod CPV: 45311100-1						
2.1 KNR 5-08 0501/01 Przygotowanie podłoża drewnianego pod oprawy oświetleniowe mocowane na haczykach - 1 mocowanie 1 kpl						
Robocizna						
Elektromonterzy gr.II	r-g	0,01				
Elektromonterzy gr.III	r-g	0,07				
Razem k.b.						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
2.2 KNR 5-08 0511/07 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, zawieszanych 4x20W końcowych 1 szt						
Robocizna						
Elektromonterzy gr.III	r-g	0,63				
Materiały						
Oprawy świetlówkowe	szt	1				
Materiały pomocnicze	%	2,5				
Razem k.b.						

Sołectwo Suchorążek, gmina Więcbork

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
2.3 KNR 5-08 0210/03 Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 24mm ² (40mm ² dla Al), układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd 1 m						
Robocizna						
Elektromonterzy gr.III	r-g	0,084				
Materiały						
Przewód kabelkowy miedziany YLY 3x 4mm ² 0,6/1kV	m	1,04				
Materiały pomocnicze	%	2,5				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
2.4 KNR 5-08 0403/02 Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 4 otworami mocującymi 1 szt						
Robocizna						
Elektromonterzy gr.III	r-g	0,27				
Materiały						
Zabezpieczenie przed licznikowe	szt	1				
Szafka podtynkowa z PCV , lakierowana , licznikowa	szt	1				
Farba olejna	dm3	0,01				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
2.5 KNR 5-08 0302/02 Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 3-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 80mm dla przewodów do 2,5mm ² 1 szt						
Robocizna						
Elektromonterzy gr.II	r-g	0,1471				
Elektromonterzy gr.III	r-g	0,2069				
Materiały						
Puszki bakelitowe podtynkowe uniwersalne d=70mm	szt	1,02				
Materiały pomocnicze	%	2,5				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
2.6 KNR 5-08 0306/17 Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw sztucznych 3-wylotowych instalacyjnych uniwersalnych, bezśrubowo dla przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm ² 1 szt						
Robocizna						
Elektromonterzy gr.II	r-g	0,063				
Elektromonterzy gr.III	r-g	0,1954				
Materiały						
Odgałęźniki bakelitowe uniwersalne	szt	1,02				
Materiały pomocnicze	%	2,5				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						

Sołectwo Suchorączek, gmina Więcbork

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Cena jednostkowa						
2.7 KNR 5-08 0309/03 Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach 1 szt						
Robocizna						
Elektromonterzy gr.II	r-g	0,1786				
Materiały						
Gniazda podtynkowe	szt	1,02				
Materiały pomocnicze	%	2,5				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
2.8 KNR 5-08 0308/04 Przykręcenie do gotowego podłoża przycisków bryzgoszczelnych 1-biegunowych z tworzywa sztucznego 1 szt						
Robocizna						
Elektromonterzy gr.II	r-g	0,2311				
Materiały						
Łączniki bryzgoszczelne	szt	1,02				
Materiały pomocnicze	%	2,5				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						

Sołectwo Suchorączek, gmina Więcbork

Nr	Kod CPV	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Ogółem
	45442110-1	Roboty tynkarsko - malarskie (sufity i ściany)							
	45311100-1	Roboty elektryczne							
		Razem							
		Podatek VAT							
		Ogółem kosztorys							

Sołectwo Suchorączek, gmina Więcbork

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Farba olejna	dm3	0,01		
2	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05		
3	Gniazda podtynkowe	szt	10,20		
4	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	296,22		
5	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	62,36		
6	Łączniki bryzgoszczelne	szt	3,06		
7	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	236,98		
8	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	59,24		
9	Odgałęźniki bakelitowe uniwersalne	szt	5,10		
10	Oprawy świetlówkowe	szt	14,00		
11	Płyty gipsowo-kartonowe	m2	163,70		
12	Płyty styropianowe	m2	133,35		
13	Przewód kabelkowy miedziany YLY 3x 4mm2 0,6/1kV	m	104,88		
14	Puszki bakelitowe podtynkowe uniwersalne d=70mm	szt	20,40		
15	Szafka podtynkowa z PCV , lakierowana , licznikowa	szt	1,00		
16	Taśma zbrojąca	m	155,91		
17	Wkręty do blach samogwintujące	szt	2.884,24		
18	Woda	m3	0,10		
19	Zabezpieczenie przed licznikowe	szt	1,00		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				

Sołectwo Suchorączek, gmina Więcbork

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Środek transportowy	m-g	3,34		
	Razem		3,34		