
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Zatwierdzam:

Kosztorys

Obiekt	Sołectwo Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork
Kod CPV	45431200-9 - Kładzenie glazury 45442110-1 - Malowanie budynków
Budowa	Świetlica wiejska w Runowie Krajeńskim, znajdująca się na działce nr 325 obręb Runowo Krajeńskie , gmina Więcbork
Inwestor	Gmina Więcbork ul. Mickiewicza 22 , 89 - 410 Więcbork
Biuro kosztorysowe	AMM - DROGI Projektowanie i nadzór

Koszty zakupu

Sporządził Andrzej Marchlewicz

Sępólno Krajeńskie 11 lipiec 2009 r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przypisana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Sołectwo Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork

Prace remontowe będą prowadzone w obiekcie świetlicy wiejskiej znajdującej się we wsi Runowo Krajeńskie, na działce o numerze ewidencyjnym 325, obręb Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork.

Zakres przewidywanego remontu obiektu świetlicy przewiduje wykonanie następującego zakresu prac :

1. Wykonanie nowych posadzek wraz z przygotowaniem podłoża i cokolika w następujących pomieszczeniach ;

- sala główna świetlicy wymiar $9,5 \text{ m} \times 5,5 \text{ m} = 52,25 \text{ m}^2$,
- kuchnia o wymiarach $4,50 \text{ m} \times 2,70 \text{ m} = 12,15 \text{ m}^2$,
- korytarz o wymiarach $2,40 \text{ m} \times 1,70 \text{ m} = 4,08 \text{ m}^2$, co daje ogółem do wykonania powierzchnię $68,48 \text{ m}^2$ posadzki oraz $52,60 \text{ m}^2$ cokolika.

2. Wykonanie prac związanych z wyrównaniem ścian i sufitów w głównych pomieszczeniach świetlicy :

- wykonanie montażu płyt gipsowokartonowych na sufitach w sali głównej i kuchni
wymiar sufitów $9,5 \times 5,5 + 4,5 \times 2,7 = 64,40 \text{ m}^2$
- wykonanie wyrównania ścian przez montaż płyt gipsowokartonowych na starych ścianach w pomieszczeniach sali głównej i kuchni
wymiar wyrównywanych ścian wynosi $(5,05 + 9,5 + 6,3) \times 2,5 + (4,5 + 2,7) \times 2 \times 2,5 = 88,125 \text{ m}^2$

3. wykonanie malowania wyrównanych ścian i sufitów z gruntowaniem na powierzchni takiej jak sumaryczna powierzchnia wyrównanych ścian i sufitów płytami gipsowokartonowymi : $64,4 + 88,125 = 152,525 \text{ m}^2$

Sołectwo Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Roboty posadzkarskie Kod CPV: 45431200-9		
1		Posadzki z płytek ceramicznych wraz z cololikiem		
1.1	KNR 0-12 1118/01	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża Posadzka w głównej sali 9,50*5,50 Posadzka w kuchni 4,50*2,70 Posadzka w korytarzu 2,40*1,70 razem	m2 m2 m2 m2	52,250 12,150 4,080 68,480
1.2	KNR 0-12 1118/10	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 40x40cm metodą zwykłą Posadzka w głównej sali 9,50*5,50 Posadzka w kuchni 4,50*2,70 Posadzka w korytarzu 2,40*1,70 razem	m2 m2 m2 m2	52,250 12,150 4,080 68,480
1.3	KNR 0-12 1120/07	Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40cm i wysokości 20cm układanych na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża Cokolik wzdłuż ścian w wszystkich pomieszczeniach (9,5+5,5+4,5+2,7+2,4+1,7)*2,0 razem	m m	52,600 52,600
1.4	KNR 0-12 1120/08	Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40cm i wysokości 20cm układanych na klej metodą zwykłą z przecinaniem płytek Cokolik wzdłuż ścian w wszystkich pomieszczeniach (9,5+5,5+4,5+2,7+2,4+1,7)*2,0 razem	m m	52,600 52,600
		Roboty tynkarsko - malarskie (sufity i ściany) Kod CPV: 45442110-1		
2		Sufity - montaż płyt gipsowych		
2.1	KNR 0-14 2012/02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i UD Sufit w głównej sali 9,50*5,50 sufit w kuchni 4,50*2,70 razem	m2 m2 m2	52,250 12,150 64,400
2.2	KNR 2-02u2 2027/03	Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym o profilu 50mm Sala główna (5,05+9,50+6,30)*2,50 Kuchnia (4,50+2,70)*2,0*2,50 razem	m2 m2 m2	52,125 36,000 88,125
3		Roboty malarskie (ściany + sufity)		
3.1	KNR K-24 0201/02	Malowanie dwukrotne z jednokrotnym gruntowaniem wewnętrznych podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych Sufit w głównej sali 9,50*5,50 sufit w kuchni 4,50*2,70 Sala główna - ściany (5,05+9,50+6,30)*2,50 Kuchnia - ściany (4,50+2,70)*2,0*2,50 razem	m2 m2 m2 m2 m2	52,250 12,150 52,125 36,000 152,525

Sołectwo Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Roboty posadzkarskie Kod CPV: 45431200-9				
1	Posadzki z płytek ceramicznych wraz z cololikiem				
1.1	KNR 0-12 1118/01 Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2	68,480		
1.2	KNR 0-12 1118/10 Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 40x40cm metodą zwykłą	m2	68,480		
1.3	KNR 0-12 1120/07 Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40cm i wysokości 20cm układanych na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	52,600		
1.4	KNR 0-12 1120/08 Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40cm i wysokości 20cm układanych na klej metodą zwykłą z przecinaniem płytek	m	52,600		
	Roboty tynkarsko - malarskie (sufity i ściany) Kod CPV: 45442110-1				
2	Sufity - montaż płyt gipsowych				
2.1	KNR 0-14 2012/02 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedyńczym mocowanym do podłoża z kształowników CD i UD	m2	64,400		
2.2	KNR 2-02u2 2027/03 Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym o profilu 50mm	m2	88,125		
3	Roboty malarskie (ściany + sufity)				
3.1	KNR K-24 0201/02 Malowanie dwukrotne z jednokrotnym gruntowaniem wewnętrznych podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych	m2	152,525		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				

Sołectwo Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Roboty posadzkarskie Kod CPV: 45431200-9						
1.1 KNR 0-12 1118/01 Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża 1 m2						
Robocizna						
Posadzkarze gr.IV	r-g	0,1644				
Posadzkarze gr.III	r-g	0,0548				
Materiały						
Zaprawa klejąca	kg	4,75				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,0093				
Środek transportowy	m-g	0,0001				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
1.2 KNR 0-12 1118/10 Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 40x40cm metodą zwykłą 1 m2						
Robocizna						
Posadzkarze gr.IV	r-g	0,5967				
Posadzkarze gr.III	r-g	0,1492				
Materiały						
Płytki ceramiczne lub terakotowe 40x40cm	m2	1,02				
Zaprawa klejąca	kg	4,75				
Zaprawa spoinująca	kg	0,3				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,0315				
Środek transportowy	m-g	0,027				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
1.3 KNR 0-12 1120/07 Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40cm i wysokości 20cm układanych na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 1 m						
Robocizna						
Posadzkarze gr.II	r-g	0,0484				
Robotnicy gr.I	r-g	0,0122				
Materiały						
Zaprawa klejąca	kg	0,95				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,0019				
Środek transportowy	m-g	0,0001				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
1.4 KNR 0-12 1120/08 Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40cm i wysokości 20cm układanych na klej metodą zwykłą z przecinaniem płytek 1 m						
Robocizna						
Posadzkarze gr.II	r-g	0,3484				
Robotnicy gr.I	r-g	0,0537				
Materiały						
Płytki ceramiczne lub terakotowe 40x40cm	m2	0,1595				

Sołectwo Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Zaprawa klejąca	kg	0,95				
Zaprawa spoinująca	kg	0,12				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,0113				
Środek transportowy	m-g	0,0065				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
Roboty tynkarsko - malarskie (sufity i ściany)						
Kod CPV: 45442110-1						
2.1 KNR 0-14 2012/02 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i UD						
1 m2						
Robocizna						
Montażysci gr.III	r-g	1,1557				
Montażysci gr.II	r-g	0,7705				
Materiały						
Płyty gipsowo-kartonowe	m2	1,05				
Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	1,9				
Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	0,4				
Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	0,38				
Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	1,52				
Wkręty do blach samogwintujące	szt	18,5				
Gips budowlany szpachlowy	t	0,0003				
Taśma zbrojąca	m	1				
Woda	m3	0,00064				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,045				
Środek transportowy	m-g	0,0176				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
2.2 KNR 2-02u2 2027/03 Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym o profilu 50mm						
1 m2						
Robocizna						
Montażysci gr.III	r-g	0,78				
Montażysci gr.II	r-g	0,6				
Materiały						
Płyty gipsowo-kartonowe	m2	1,03				
Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	0,71				
Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	1,84				
Wkręty	szt	11,2				
Łączniki rozporowe	szt	1,53				
Masa szpachlowa uniwersalna	kg	0,44				
Taśma spoinowa z włókna szklanego	m	1,43				
Taśma uszczelniająca z PCW	m	1,16				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,025				
Środek transportowy	m-g	0,016				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						

Sołectwo Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
3.1 KNR K-24 0201/02 Malowanie dwukrotne z jednokrotnym gruntowaniem wewnętrznych podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych 1 m2						
Robocizna						
Robotnicy	r-g	0,176				
Materiały						
Farba akrylowa	dm3	0,325				
Środek gruntujący	dm3	0,2				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt						
Środek transportowy	m-g	0,0003				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						

Solectwo Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork

Nr	Kod CPV	Opis robót	Robocizna	Materialy	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Ogółem
	45431200-9	Roboty posadzkarskie							
	45442110-1	Roboty tynkarsko - malarskie (sufity i ściany)							
		Razem							
		Podatek VAT							
		Ogółem kosztorys							

Sołectwo Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Montażysci gr.II	r-g	102,50		
2	Montażysci gr.III	r-g	143,17		
3	Posadzkarze gr.II	r-g	20,88		
4	Posadzkarze gr.III	r-g	13,97		
5	Posadzkarze gr.IV	r-g	52,12		
6	Robotnicy gr.I	r-g	3,46		
7	Robotnicy	r-g	26,84		
	Razem		362,94		

Sołectwo Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Farba akrylowa	dm3	49,57		
2	Gips budowlany szpachlowy	t	0,02		
3	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	184,93		
4	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	187,91		
5	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	97,89		
6	Łączniki rozporowe	szt	134,83		
7	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	24,47		
8	Masa szpachlowa uniwersalna	kg	38,78		
9	Płytki ceramiczne lub terakotowe 40x40cm	m2	78,24		
10	Płyty gipsowo-kartonowe	m2	158,39		
11	Środek gruntujący	dm3	30,51		
12	Taśma spoinowa z włókna szklanego	m	126,02		
13	Taśma uszczelniająca z PCW	m	102,23		
14	Taśma zbrojąca	m	64,40		
15	Wkręty do blach samogwintujące	szt	1.191,40		
16	Wkręty	szt	987,00		
17	Woda	m3	0,04		
18	Zaprawa klejąca	kg	750,50		
19	Zaprawa spoinująca	kg	26,85		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				

Sołectwo Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Środek transportowy	m-g	4,80		
2	Wyciąg	m-g	8,59		
	Razem		13,39		