

Przedsiębiorstwo Projektowo – Montażowe
„PROMONT” Bujak sp. z o.o. – Sp. K.
Ul. Jagiellońska 35, 85 – 097 Bydgoszcz

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania:	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY GŁĘBINOWEJ – Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Adres:	Stacja Uzdatniania Wody Głębinowej w Więcborku 89 – 410 Więcbork ul. Brzozowa 1
Zamawiający:	Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Adres:	ul. Pocztowa 2 89-410 Więcbork
Rodzaj robót:	Roboty budowlane
Opracował:	Ireneusz Stanisław Bujak - projektant
Data opracowania:	23.12.2010r.

Zakres robót zgodnie z Wspólnym Słownikiem Zamówień

kod CPV

45000000 – 7 – Roboty budowlane

45252126 – 7 – Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

45100000 – 8 – Przygotowanie terenu pod budowę

45421130 – 4 – Instalowanie drzwi i okien

PRZĘMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU STACJI WODOCIAŁOWEJ					
1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		34.658	m ²	34.658	
				RAZEM	34.658
4	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		11.448	m ²	11.448	
				RAZEM	11.448
5	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		10.527	m ²	10.527	
				RAZEM	10.527
6	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR 4-01 0316-02	Uzupełnienie ścian z kamienia o grubości do 40 cm lub zamurowanie otworów na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		8.604	m ³	8.604	
				RAZEM	8.604
8	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		207.66	m	207.660	
				RAZEM	207.660
9	KNR 4-01 0719-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		43.02	m ²	43.020	
				RAZEM	43.020
10	KNR 4-01 1206-07	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych sufitów bez szpachlowania	m ²		
		74.169	m ²	74.169	
				RAZEM	74.169
11	KNR 2-02 1002-06	Okna dwudzielne PCV zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego jednokrotnie pomalowane i oszkłone fabrycznie o powierzchni do 1.5 m2	m ²		
		2.484	m ²	2.484	
				RAZEM	2.484
12	KNR 2-02 1003-08	Okna PCV zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzędowe budownictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o powierzchni 1.5-2.0 m2	m ²		
		20.879	m ²	20.879	
				RAZEM	20.879
13	KNR 2-02 1003-09	Okna PCV zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzędowe budownictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o powierzchni 2.0-2.5 m2	m ²		
		4.50	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
14	KNR 2-02 1003-10	Okna PCV zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzędowe budownictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o powierzchni 2.5-3.0 m2	m ²		
		25.668	m ²	25.668	
				RAZEM	25.668
15	KNR 2-02 1019-08	Skrzydła drzwiowe PCV płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone	m ²		
		22.565	m ²	22.565	
				RAZEM	22.565
16	KNR 2-02 1020-08	Skrzydła drzwiowe PCV płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione dwukrotnie malowane na budowie	m ²		
		10.43	m ²	10.430	
				RAZEM	10.430

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe PCV zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane na budowie o powierzchni ponad 1.0 m2 17.42	m ² m ²	 17.420	
				RAZEM	17.420
18	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 22	szt szt	 22.000	
				RAZEM	22.000
19	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych - wykucie pusztaków szklanych 0.9	m ³ m ³	 0.900	
				RAZEM	0.900