

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 186381-2013 z dnia 2013-09-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Więcbork

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku. Inwestycja prowadzona na podstawie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Sępólnie...

Termin składania ofert: 2013-09-30

Więcbork: Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku

Numer ogłoszenia: 214847 - 2013; data zamieszczenia: 15.10.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 186381 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3897 207, faks 052 3897 212.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku. Inwestycja prowadzona na podstawie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Kraj. Zakres robót obejmuje: 1. Roboty przygotowawcze, tj. m. in. zabezpieczenie placu budowy, 2. Roboty remontowe budowlane (murarskie, termoizolacyjne, tynkarskie), 3. Roboty remontowe dekarские, 4. Roboty remontowe malarskie, 5. Drobne roboty remontowe elektryczne, 6. Drobne roboty stolarskie, 7. Drobne roboty spawalnicze, 8. Montaż i demontaż rusztowań. W ramach ww. robót termomodernizacyjnych należy wykonać: 1. Wymienić pokrycie z dachówki karpiówki na karpiówkę układaną podwójnie w koronkę wraz z ołaceniem, montażem łąt, kontrłat, impregnacją i wzmocnieniem elementów konstrukcyjnych - 122,087m2,

2. Ocieplić stropodach płytami termoizolacyjnymi - STYROPAPA grub. 20 cm EPS 100 wraz z wykonaniem izolacji preparatem gruntującym - 116,629m², 3. Termomodernizację stropu I piętra i dołu dachu mansardowego matą z wełny mineralnej gr. 20cm wraz z montażem ekranu zabezpieczającego z folii paro przepuszczalnej i paroizolacyjnej - 122,087m² + 22,456m² = 144,543m², 4. Ocieplić ściany zewnętrzne N i E styropianem gr. 15cm samogasnącym, frezowanym EPS 80 - 262,177m², ściany pod dachówką styropianem samogasnącym, frezowanym EPS 80 gr. 10 cm - 74,906m² oraz ościeża styropianem gr. 1-3cm - 16,698m². Ponadto przygotować podłoże, osiatkować siatką z włókna szklanego (do wysokości 2,00 m dodatkowa warstwa siatki) i ułożyć tynk mineralny gładki - łącznie 353,781m², a) Elementy ruchome skuć i położyć nowy tynk, b) Odyblować styropian, c) Przykleić dodatkową warstwę siatki z włókna szklanego do h = 2,00 m, d) Zamontować listwy startowe, e) Zamontować listwy narożnikowe. 5. Wykonać na ww. elewacjach ozdoby styropianowe przy ościeżach okiennych, 6. Wymienić całościowo obróbki blacharskie i instalację odgromową: a) Wymienić rury spustowe i rynny, z blaszanych na blaszane powlekane w kolorze grafitowym (w tym spusty fi 100 mm - 33,80m i rynny fi 150 mm - 36,95m), b) Wymienić parapety zewnętrzne z blaszanych na blaszane powlekane PCV grafit - szt. 9, oraz montaż nowych na wszystkich pozostałych oknach - szt. 15, c) instalację odgromową wraz z badaniami i pomiarami - pręt stalowy okrągły ocynk 8 - 10 mm wraz z wspornikami, d) zamontować czyszczaki z PCV o średnicy do 160mm - szt. 3, e) pozostałe obróbki blacharskie z blachy powlekanej grafitowej (murki ogniowe, opierzenie murków, opierzenie ścian, okapy, wiatrownice, mansardy itp.). 7. Remont elewacji zewnętrznej zachodniej i południowej wraz z balkonami i tarasem oraz ze sztukaterią i innymi ozdobnymi elementami (skucie ruchomych tynków, oczyszczenie, uzupełnienie nowym tynkiem, gruntowanie i ułożenie tynku mineralnego gładkiego) - 286,693m², 8. Naprawić kominy (uzupełnić cegły, skuć ruchome tynki, otynkować, pomalować), przemurować część komina dymnego (szt. 1) wystającą nad dachem cegłą budowlaną, zachowując istniejącą wysokość, ponadto wykonać nowe betonowe czapki kominowe, 9. Wymienić kraty stalowe na stalowe kute szt. 9 w tym 1 szt. otwierana na zawiasach z możliwością zamykania oraz montaż szt. 1 nowej kraty pod balkonem od strony szczytowej budynku otwieranej na zawiasach z możliwością zamykania, 10. Wymalować cały budynek farbami silikonowymi dwukrotnie, 11. Wymienić w wykuszach strychowych stolarkę okienną drewnianą na PCV - szt. 2, 12. Wymienić kratki wentylacyjne PCV - szt. 6, 13. Demontaż i ponowny montaż ist. klimatyzatorów zewnętrznych wraz z ich wyregulowaniem dł. rur - szt. 6, 14. Demontaż i ponowny montaż tablic informacyjnych - szt. 3, 15. Demontaż i montaż nowego uchwyty flagowego trzyramiennego - szt. 1, 16. Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych - szt. 2 oraz wymiana lampy oświetleniowej szt. 1 przy wejściu głównym na stylizowaną, 17. Demontaż i ponowny montaż skrzynki telekomunikacyjnej, alarmowej i elektrycznej - szt. 2, 18. Demontaż stalowego haka naciągowego - szt. 1, 19. Oczyszczyć i wymienić uszkodzone elementy drewnianej podsufitki dachowej i obramowań drewnianych przy mansardach oraz ich malowanie, 20. Wymienić napowietrzne przyłącze energetyczne na warkocz, 21. Montaż i demontaż rusztowań, 22. Wywieź gruz. Kolorystyka elewacji zgodna z załącznikami - odcienie barw oraz ich symbole uzgodnić z

INWESTOREM. UWAGA! Jeżeli w SIWZ i załącznikach do specyfikacji wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego, które spełniają wymagania norm i przepisów oraz założone parametry projektowe..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.44.30.00-4, 45.26.10.00-4, 45.42.11.30-4, 45.26.25.22-6, 45.31.23.10-3, 45.11.13.00-1, 45.42.11.60-3, 45.31.12.00-2, 45.26.21.00-2, 45.26.13.20-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak,

projekt/program: Gmina Więcbork złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn.

Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2: Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.3: Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Usług Murarskich Jarosław Kołodziejcki, Cekcynek 37, 89-511 Cekcyn, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 228722,67 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 148000,00

Oferta z najniższą ceną: 148000,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 162140,76

Waluta: PLN.