

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA, REMONT I DOPOSAŻENIE ŚWIE TLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY WIĘCBORK
ADRES INWESTYCJI : CZARMUŃ, GMINA WIĘCBORK, DZIAŁKA NR 84/3
INWESTOR : GMINA WIĘCBORK
ADRES INWESTORA : 89-410 WIĘCBORK, UL. MICKIEWICZA 22

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontów i renowacyjne

WYKONAWCA KOSZTORYSU:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
DOCIEPLENIE BUDYNKU					
1	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników	m		
d.1	0354-11	0,58*11	m	6.380	
				RAZEM	6.380
2	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych	m ²		
d.1	0353-08	0,55*1,10*2	m ²	1.210	
				RAZEM	1.210
3	KNR-W 4-01	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	0545-05	2,96*2	m	5.920	
				RAZEM	5.920
4	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym	m ²		
d.1	2608-04	ELWACJA OD DROGI 18,12*2,96-6*0,58*1,10-0,97*2,23-2,43*2,75	m ²	40.962	
				RAZEM	40.962
5	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym	m ²		
d.1	2608-04	ELWACJA TYLNA 2,92*(8,05+6,20)+(2,02+2,40)*0,5*1,95*2+2,02*(1,25+2,73)-1,18*0,88-0,57*1,10*2-0,78*1,93-0,83-1,93-0,55*1,10*5	m ²	48.686	
				RAZEM	48.686
6	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym	m ²		
d.1	2608-04	ELWACJA SZCZYTOWA 6,19*2,92+0,5*6,19*0,60+2,92*(5,20+0,65+0,38+0,38*2)+6,23*0,5*0,15	m ²	40.810	
				RAZEM	40.810
7	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym	m ²		
d.1	2608-04	OŚCIEŻA 0,57*0,08*13+1,10*2*13*0,08+1,18*0,07+0,88*0,07*2+2,23*0,12*2+0,97*0,12	m ²	3.738	
				RAZEM	3.738
8	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej	mb		
d.1	2612-09	5,99+3,75+3,81+0,85+16,19+8,05+1,27-0,80+1,25+0,70+2,73+1,95-0,83+6,20+0,38+0,38+0,65+0,38+5,20	mb	58.100	
				RAZEM	58.100
9	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²		
d.1	2609-01	130,458	m ²	130.458	
				RAZEM	130.458
10	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m ²		
d.1	2609-02	3,738	m ²	3.738	
				RAZEM	3.738
11	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1	2609-06	130,458	m ²	130.458	
				RAZEM	130.458
12	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²		
d.1	2609-07	3,738	m ²	3.738	
				RAZEM	3.738
13	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m ²		
d.1	2609-08	0,57*13+1,10*2*13+1,18+0,88*2+2,23*2+0,97+2,92*4	m ²	56.060	
				RAZEM	56.060
14	KNR 2-02	Montaż zdemontowanych rur spustowych - tylko robocizna nowe uchwyty mocujące	m		
d.1	0510-03	2,96*2	m	5.920	
				RAZEM	5.920
15	KNR 2-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m	szt		
d.1	0129-01	13	szt	13.000	
				RAZEM	13.000
16	KNR 2-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m	szt		
d.1	0129-02	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-02	Rusztowania wys.do 4 m	kol.		
d.1	1611-01	2+2	kol.	4.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.000
ELEWACJA					
18	KNR 0-17 d.2 0927-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²		
		130,458	m ²	130.458	
				RAZEM	130.458
19	KNR 0-17 d.2 0927-05	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm	m ²		
		3,738	m ²	3.738	
				RAZEM	3.738
20	KNR-W 2-02 d.2 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²		
		130,458+3,738	m ²	134.196	
				RAZEM	134.196
21	KNR 2-02 d.2 1611-01	Rusztowania wys.do 4 m	kol.		
		2+2	kol.	4.000	
				RAZEM	4.000
DOCIEPLENIE DACHU					
22	NNRNKB 202 d.3 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		(18,12-5,96)*0,30*2+6,23*1,05*0,30	m ²	9.258	
				RAZEM	9.258
23	KNR-W 2-02 d.3 0503-04	Pokrycie dachów papą na podłożu z płyt warstwowych z rdzeniem ze styropianu, trzy warstwy papy asfaltowej	m ²		
		(18,12-5,96)*6,23*1,05	m ²	79.545	
				RAZEM	79.545
24	KNR-W 2-02 d.3 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m ²		
		79,545	m ²	79.545	
				RAZEM	79.545

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	Uproszczone	RAZEM
1	DOCIEPLENIE BUDYNKU				0.00	0.00	0.00		0.00
2	ELEWACJA				0.00	0.00	0.00		0.00
3	DOCIEPLENIE DACHU				0.00	0.00	0.00		0.00
	RAZEM netto				0.00	0.00	0.00		0.00
	VAT								0.00
	Razem brutto								0.00

Słownie: zero i 00/100 zł