

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA, REMONT I DOPOSAŻENIE ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY WIĘCBORK
ADRES INWESTYCJI : DOROTOWO, GMINA WIĘCBORK, DZIAŁKA NR 425/1 I 425/10
INWESTOR : GMINA WIĘCBORK
ADRES INWESTORA : 89-410 WIĘCBORK, UL. MICKIEWICZA 22

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Kod CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45421131-1 Instalowanie drzwi
45421132-8 Instalowanie okien
45431200-9 Kładzenie glazury

WYKONAWCA KOSZTORYSU:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
WYMIANA OKIEN					
1	KNR 4-01 d.10354-11	Wykucie z muru podokienników	m		
		2,09*4+2,10*3	m	14.660	
				RAZEM	14.660
2	KNR-W 4-01 d.10353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
		2,23*1,81*7	m ²	28.254	
				RAZEM	28.254
3	KNR 0-19 d.11023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2	m ²		
		2,23*1,81*7	m ²	28.254	
				RAZEM	28.254
4	KNR 2-02 d.10129-02	Osadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m	szt		
		7	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
WYMIANA DRZWI					
5	KNR-W 4-01 d.20353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
		1,43*2,18+1,29*2,26	m ²	6.033	
				RAZEM	6.033
6	KNR 0-19 d.21023-12	Montaż drzwi z PCV z obróbką osadzenia DRZWI WEJŚCIOWE NA SALĘ I DRZWI EWAKUACYJNE Z SALI	m ²		
		6,033	m ²	6.033	
				RAZEM	6.033
WYMIANA PODŁOGI					
7	KNR-W 4-01 d.30819-05	Rozebranie posadzek drewnianych	m ²		
		11,90*11,62	m ²	138.278	
				RAZEM	138.278
8	KNR 4-04 d.30405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m ²		
		138,278	m ²	138.278	
				RAZEM	138.278
9	KNR 4-01 d.30101-06	Wyrównanie podłoża z grubsza, ze ścięciem wypukłości do 30 cm w gruncie kat. III	m ²		
		138,278	m ²	138.278	
				RAZEM	138.278
10	KNR 2-02 d.31101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym (B10)	m ³		
		138,278*0,10	m ³	13.828	
				RAZEM	13.828
11	KNR 2-02 d.30607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		138,278	m ²	138.278	
				RAZEM	138.278
12	KNR 2-02 d.30609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m ²		
		138,278	m ²	138.278	
				RAZEM	138.278
13	KNR 2-02 d.31101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym (B15)	m ³		
		138,278*0,05	m ³	6.914	
				RAZEM	6.914
14	NNRNKB 202 d.31134-01	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
		138,278	m ²	138.278	
				RAZEM	138.278
15	NNRNKB 202 d.32806-05	Posadzki jednobarwne z płytek o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²		
		138,278	m ²	138.278	
				RAZEM	138.278
16	NNRNKB 202 d.32809-03	Cokoliki z płytek o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		
		11,90*2+11,62*2-1,43-1,29-1,00	m	43.320	
				RAZEM	43.320

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	Uproszczone	RAZEM
1	WYMIANA OKIEN				0.00	0.00	0.00		0.00
2	WYMIANA DRZWI				0.00	0.00	0.00		0.00
3	WYMIANA PODŁOGI				0.00	0.00	0.00		0.00
	RAZEM netto				0.00	0.00	0.00		0.00
	VAT								0.00
	Razem brutto								0.00

Słownie: zero i 00/100 zł