

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA, REMONT I DOPOSAŻENIE ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY WIĘCBORK
ADRES INWESTYCJI : JASTRZĘBIEC, GMINA WIĘCBORK, DZIAŁKA NR 101/5a
INWESTOR : GMINA WIĘCBORK
ADRES INWESTORA : 89-410 WIĘCBORK, UL. MICKIEWICZA 22

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Kod CPV :
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45442110-1 Malowanie budynków
39121200-8 Stoły
39112000-0 Krzesła

WYKONAWCA KOSZTORYSU:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
DOCIEPLENIE BUDYNKU					
1	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników	m		
		1,41*3+0,50*2	m	5.230	
				RAZEM	5.230
2	KNR-W 4-01 d.1 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku	m		
		4,20+3,60	m	7.800	
				RAZEM	7.800
3	KNR 4-01 d.1 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nadającej się do użytku	m ²		
		0,30*(5,65+8,92+5,57+5,28)	m ²	7.626	
				RAZEM	7.626
4	KNR 0-17 d.1 2608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-paratem wzmacniającym	m ²		
		ELWACJA OD ULICY	m ²	39.124	
		4,34*11,50-1,41*2,55*3		RAZEM	39.124
5	KNR 0-17 d.1 2608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-paratem wzmacniającym	m ²		
		ELWACJA OD PODWÓRZA	m ²	38.959	
		11,46*3,52-0,50*1,38*2		RAZEM	38.959
6	KNR 0-17 d.1 2608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-paratem wzmacniającym	m ²		
		ELWACJA OD STRONY GŁÓWNEGO WEJŚCIA	m ²	19.751	
		12,70-1,36*2,61+12,20-0,82*1,95		RAZEM	19.751
7	KNR 0-17 d.1 2608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-paratem wzmacniającym	m ²		
		SZCZYT OD STRONY KOMINA	m ²	68.830	
		68,83		RAZEM	68.830
8	KNR 0-17 d.1 2608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-paratem wzmacniającym	m ²		
		OŚCIEŻA	m ²	4.166	
		0,37*2,61*2+0,28*2*1,95+0,82*0,28+0,14*1,38*4+0,14*0,50*2		RAZEM	4.166
9	KNR 0-23 d.1 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej	mb		
		14,06+11,46+3,01-0,82+1,50-1,36+11,50	mb	39.350	
				RAZEM	39.350
10	KNR 0-17 d.1 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²		
		39,124+38,959+19,751+68,83	m ²	166.664	
				RAZEM	166.664
11	KNR 0-17 d.1 2609-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m ²		
		4,166	m ²	4.166	
				RAZEM	4.166
12	KNR 0-17 d.1 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
		166,664	m ²	166.664	
				RAZEM	166.664
13	KNR 0-17 d.1 2609-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²		
		4,166	m ²	4.166	
				RAZEM	4.166
14	KNR 0-17 d.1 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m ²		
		2,55*6+2,61+1,38*4+0,50*2+1,41*3+1,36+3,67*7+4,20*2+3,58*2+3,14+4,04+4,29+5,16+5,25+5,02*2+4,57+3,67+1,95+3,39+1,95	m ²	118.720	
				RAZEM	118.720
15	KNR 2-02 d.1 0510-03	Montaż zdemontowanych rur spustowych - tylko robocizna nowe uchwyty mocujące	m		
		7,80	m	7.800	
				RAZEM	7.800
16	KNR 2-02 d.1 0129-01	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 2-02 d.1 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m	szt		
		3	szt	3.000	

Lp.	Podst	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 d.10506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy 0,30*(5,65+8,92+5,57+5,28)	m ² m ²	RAZEM 7.626	3.000 7.626
19	KNR 2-02 d.11611-02	Rusztowania wys.do 6 m 4+2+2+4	kol. kol.	RAZEM 12.000	7.626 12.000
ELEWACJA - STRUKTURA				RAZEM	12.000
20	KNR 0-17 d.20927-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 166,664	m ² m ²	RAZEM 166.664	166.664
21	KNR 0-17 d.20927-05	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm 4,166	m ² m ²	RAZEM 4.166	4.166
22	KNR-W 2-02 d.21519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową 166,664+4,166	m ² m ²	RAZEM 170.830	170.830
23	KNR 2-02 d.21611-02	Rusztowania wys.do 6 m 4+2+2+4	kol. kol.	RAZEM 12.000	12.000
OPASKA POLBRUKOWA WOKÓŁ BUDYNKU				RAZEM	12.000
24	KNR 2-31 d.30101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm 1,40*(14,06+11,46+0,56+1,52)	m ² m ²	RAZEM 38.640	38.640
25	KNR 2-31 d.30114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm 38,64	m ² m ²	RAZEM 38.640	38.640
26	KNR 2-31 d.30511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 38,64	m ² m ²	RAZEM 38.640	38.640
27	KNR 2-31 d.30401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 14,06+11,46+0,56+1,52	m m	RAZEM 27.600	27.600
28	KNR 2-31 d.30407-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem 27,60	m m	RAZEM 27.600	27.600
29	KNR 2-01 d.30121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie 38,640*0,0001	ha ha	RAZEM 0.004	0.004
ROBOTY REMONTOWE WEWNĘTRZNE				RAZEM	0.004
30	KNR 4-01 d.40701-04	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 4,16*(10,18*2+10,54*2)-1,47*2,70*3-1,38*2,44-0,97*1,97-2,39*4,27	m ² m ²	RAZEM 145.000	145.000
31	KNR 4-01 d.40701-06	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 4,16*(10,18*2+10,54*2)-1,47*2,70*3-1,38*2,44-0,97*1,97-2,39*4,27	m ² m ²	RAZEM 145.000	145.000
32	KNR 2-02 d.40803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach 145,00	m ² m ²	RAZEM 145.000	145.000
33	KNR 2-02 d.42009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręczn.na ścianach na podłożu z tynku 145,00	m ² m ²	RAZEM 145.000	145.000
34	KNR 2-02 d.41505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem ŚCIANY 145,00+2,57*(4,71+2,54*2+0,47*2+0,22*2)-2*0,80*2,00	m ² m ²	RAZEM 170.507	170.507
35	KNR 2-02 d.41505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem SUFIITY	m ²	RAZEM	170.507

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2,54*4,71+10,18*10,54	m ²	119.261	
				RAZEM	119.261
36	KNR 2-02 d.41611-01	Rusztowania : wys.do 4 m	kol.		
		4+2+2	kol.	8.000	
				RAZEM	8.000
WYPOSAŻENIE					
37	nakład włas- d.5ny	Wyposażenie sali głównej - krzesła	szt		
		50	szt	50.000	
				RAZEM	50.000
38	nakład włas- d.5ny	Wyposażenie sali głównej - stoliki	szt		
		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	Uproszczone	RAZEM
1	DOCIEPLENIE BUDYNKU				0.00	0.00	0.00		0.00
2	ELEWACJA - STRUKTURA				0.00	0.00	0.00		0.00
3	OPASKA POLBRUKOWA WOKÓŁ BUDYNKU				0.00	0.00	0.00		0.00
4	ROBOTY REMONTOWE WEWNĘTRZNE				0.00	0.00	0.00		0.00
5	WYPOSAŻENIE				0.00	0.00	0.00		0.00
	RAZEM netto				0.00	0.00	0.00		0.00
	VAT								0.00
	Razem brutto								0.00

Słownie: zero i 00/100 zł