

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA, REMONT I DOPOSAŻENIE ŚWIE TLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY WIĘCBORK
ADRES INWESTYCJI : JELEŃ, GMINA WIĘCBORK, DZIAŁKA NR 35/1 i 35/2
INWESTOR : GMINA WIĘCBORK
ADRES INWESTORA : 89-410 WIĘCBORK, UL. MICKIEWICZA 22

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Kod CPV :

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45442110-1 Malowanie budynków

45421131-1 Instalowanie drzwi

39221000-7 Sprzęt kuchenny

WYKONAWCA KOSZTORYSU:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
DOCIEPLENIE BUDYNKU					
1	KNR 4-01 d.10354-11	Wykucie z muru podokienników	m		
		4*1,47	m	5.880	
				RAZEM	5.880
2	KNR-W 4-01 d.10545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku	m		
		4,60	m	4.600	
				RAZEM	4.600
3	KNR 4-01 d.10535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nadającej się do użytku	m ²		
		0,30*6,90*2+0,30*1,90	m ²	4.710	
				RAZEM	4.710
4	KNR 0-17 d.12608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-paratem wzmacniającym	m ²		
		ELWACJA OD ULICY	m ²	38.519	
		11,00*4,20-1,47*2,11*4+(2,58+3,14)*0,5*1,78-0,48*0,76		RAZEM	38.519
5	KNR 0-17 d.12608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-paratem wzmacniającym	m ²		
		ELWACJA OD STRONY GŁÓWNEGO WEJŚCIA	m ²	24.686	
		2,72*2,58+1,74*2,52-0,88*2,02+(3,07+5,60)*0,5*4,10-1,25*2,17		RAZEM	24.686
6	KNR 0-17 d.12608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-paratem wzmacniającym	m ²		
		SZCZYT OD STRONY KOMINA	m ²	38.223	
		(4,50+5,44)*0,5*5,80+0,42*5,44+0,60*5,60+0,42*5,60+0,25*5,60		RAZEM	38.223
7	KNR 0-17 d.12608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-paratem wzmacniającym	m ²		
		OŚCIEŻA	m ²	3.422	
		0,15*2,11*2*4+0,15*1,47*4+0,15*0,76*0,15*0,48		RAZEM	3.422
8	KNR 0-23 d.12612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy coko-łowej	mb		
		11,00+1,78+2,72+1,74+3,18+1,10+5,80+0,25	mb	27.570	
				RAZEM	27.570
9	KNR 0-17 d.12609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²		
		38,519+24,686+38,223	m ²	101.428	
				RAZEM	101.428
10	KNR 0-17 d.12609-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do oście-ży	m ²		
		3,422	m ²	3.422	
				RAZEM	3.422
11	KNR 0-17 d.12609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-nach	m ²		
		101,428	m ²	101.428	
				RAZEM	101.428
12	KNR 0-17 d.12609-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na oście-zach	m ²		
		3,422	m ²	3.422	
				RAZEM	3.422
13	KNR 0-17 d.12609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni-kiem metalowym	m ²		
		2,58*2+4,20-3,14+5,44+5,60+5,60	m ²	22.860	
				RAZEM	22.860
14	KNR 2-02 d.10510-03	Montaż zdemontowanych rur spustowych - tylko robocizna nowe uchwyty mo-cujące	m		
		4,60	m	4.600	
				RAZEM	4.600
15	KNR 2-02 d.10129-01	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-02 d.10129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNR 2-02 d.10506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy	m ²		
		0,30*6,90*2+0,30*1,90	m ²	4.710	
				RAZEM	4.710

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02	Rusztowania wys.do 6 m	kol.		
d.1	1611-02	4+2+2	kol.	8.000	
				RAZEM	8.000
ELEWACJA - STRUKTURA					
19	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²		
d.2	0927-03	101,428	m ²	101.428	
				RAZEM	101.428
20	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm	m ²		
d.2	0927-05	3,422	m ²	3.422	
				RAZEM	3.422
21	KNR-W 2-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²		
d.2	1519-02	101,428+3,422	m ²	104.850	
				RAZEM	104.850
22	KNR 2-02	Rusztowania wys.do 6 m	kol.		
d.2	1611-02	4+2+2	kol.	8.000	
				RAZEM	8.000
OPASKA POLBRUKOWA WOKÓŁ BUDYNKU					
23	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm	m ²		
d.3	0101-07	1,40*(1,40+11,00+1,78+1,40+2,72+5,80)	m ²	33.740	
				RAZEM	33.740
24	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm	m ²		
d.3	0114-01	33,74	m ²	33.740	
				RAZEM	33.740
25	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.3	0511-02	33,74	m ²	33.740	
				RAZEM	33.740
26	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.3	0401-02	1,40+11,00+1,78+1,40+2,72+5,80	m	24.100	
				RAZEM	24.100
27	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m		
d.3	0407-03	24,10	m	24.100	
				RAZEM	24.100
28	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie	ha		
d.3	0121-02	33,740*0,0001	ha	0.003	
				RAZEM	0.003
ROBOTY ROZBIÓRKOWE WEWNĘTRZNE					
29	KNR 4-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej	m ²		
d.4	1214-02	DUŻA SALA 1,55*(5,97*2+10,00*2-0,90-1,20)	m ²	46.252	
				RAZEM	46.252
30	KNR 4-01	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.4	1202-09	DUŻA SALA - ŚCIANY 1,93*(5,97*2+10,00*2-1,47*4)+0,46*1,93*2*4	m ²	57.398	
				RAZEM	57.398
31	KNR 4-01	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.4	1202-09	DUŻA SALA - SUFIT 53,70	m ²	53.700	
				RAZEM	53.700
32	KNR 4-01	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.4	1202-09	KUCHNIA ŚCIANY 2,00*2,16+2,60*2*3,50	m ²	22.520	
				RAZEM	22.520
33	KNR 4-01	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.4	1202-09	KUCHNIA SUFIT 5,60	m ²	5.600	
				RAZEM	5.600
34	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ²	szt.		
d.4	0354-04	DRZWI DO KUCHNI 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 2-02 d.4 1017-02	Skrzydła drzwiowe do kuchni 2,05	m ² m ²	 2.050	
				RAZEM	2.050
36	KNR 2-02 d.4 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² WC ŚCIANY 0,55*2,10*2+1,42*0,55*2-0,48*0,76	m ² m ²	 3.507	
				RAZEM	3.507
38	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² WC SUFIT 3,00	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
39	KNR 2-02 d.4 1611-01	Rusztowania wys.do 4 m 2+2	kol. kol.	 4.000	
				RAZEM	4.000
ROBOTY TYNKARSKIE					
40	KNR 2-02 d.5 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 46,252+57,398+57,398+22,52+5,60+3,507+3,00	m ² m ²	 195.675	
				RAZEM	195.675
41	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 195,675	m ² m ²	 195.675	
				RAZEM	195.675
42	KNR 2-02 d.5 1611-01	Rusztowania wys.do 4 m 2+2	kol. kol.	 4.000	
				RAZEM	4.000
WYPOSAŻENIE					
43	KALKULA- d.6 CJA INDYWIDUALNA	Wypożyczenie kuchni w patelnię gazową 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	Uproszczone	RAZEM
1	DOCIEPLENIE BUDYNKU				0.00	0.00	0.00		0.00
2	ELEWACJA - STRUKTURA				0.00	0.00	0.00		0.00
3	OPASKA POLBRUKOWA WOKÓŁ BUDYNKU				0.00	0.00	0.00		0.00
4	ROBOTY ROZBIÓRKOWE WEWNĘTRZNE				0.00	0.00	0.00		0.00
5	ROBOTY TYNKARSKIE				0.00	0.00	0.00		0.00
6	WYPOSAŻENIE				0.00	0.00	0.00		0.00
	RAZEM netto				0.00	0.00	0.00		0.00
	VAT								0.00
	Razem brutto								0.00

Słownie: zero i 00/100 zł