

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA, REMONT I DOPOSAŻENIE ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY WIĘCBORK
ADRES INWESTYCJI : LUBCZA, GMINA WIĘCBORK, DZIAŁKA NR 201/1
INWESTOR : GMINA WIĘCBORK
ADRES INWESTORA : 89-410 WIĘCBORK, UL. MICKIEWICZA 22

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Kod CPV :

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45442110-1 Malowanie budynków

39121200-8 Stoły

WYKONAWCA KOSZTORYSU:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
DOCIEPLENIE BUDYNKU					
1	KNR 4-01 d.10354-11	Wykucie z muru podokienników	m		
		1,24*2+1,47*2	m	5.420	
				RAZEM	5.420
2	KNR-W 4-01 d.10353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych	m ²		
		1,24*0,97*2+1,09*2,10	m ²	4.695	
				RAZEM	4.695
3	KNR-W 4-01 d.10545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku	m		
		4,50*2	m	9.000	
				RAZEM	9.000
4	KNR 0-17 d.12608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym ELWACJA OD BOISKA	m ²		
		11,65*4,71-1,24*0,97*2-0,41*1,00-1,01*2,06	m ²	49.975	
				RAZEM	49.975
5	KNR 0-17 d.12608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym ELWACJA TYLNA	m ²		
		4,20*(14,38+3,55+0,70)-1,60*1,46*2-1,09*2,09	m ²	71.296	
				RAZEM	71.296
6	KNR 0-17 d.12608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym OŚCIEŻA	m ²		
		0,15*1,46*4+0,15*1,60*2+0,15*0,97*4+0,15*1,24*2+2,06*0,15*2+1,00*0,15*2	m ²	3.228	
				RAZEM	3.228
7	KNR 0-23 d.12612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej	mb		
		11,65-1,00+14,38-1,09+0,70+3,55	mb	28.190	
				RAZEM	28.190
8	KNR 0-17 d.12609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²		
		49,975+71,296	m ²	121.271	
				RAZEM	121.271
9	KNR 0-17 d.12609-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m ²		
		3,228	m ²	3.228	
				RAZEM	3.228
10	KNR 0-17 d.12609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
		121,271	m ²	121.271	
				RAZEM	121.271
11	KNR 0-17 d.12609-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²		
		3,228	m ²	3.228	
				RAZEM	3.228
12	KNR 0-17 d.12609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m ²		
		4,20*3+4,71+0,50+0,97*4+1,24*2+1,00*2+2,06*2+2,09*2+1,47*4+1,60*2	m ²	43.550	
				RAZEM	43.550
13	KNR 2-02 d.10510-03	Montaż zdemontowanych rur spustowych - tylko robocizna nowe uchwyty mocujące	m		
		4,50*2	m	9.000	
				RAZEM	9.000
14	KNR 2-02 d.10129-01	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-02 d.10129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR 2-02 d.11611-02	Rusztowania wys.do 6 m	kol.		
		4+4	kol.	8.000	
				RAZEM	8.000
ELEWACJA - STRUKTURA					
17	KNR 0-17 d.20927-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²		
		121,271	m ²	121.271	
				RAZEM	121.271

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 0-17 d.2 0927-05	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm	m ²		
		3,228	m ²	3.228	
				RAZEM	3.228
19	KNR-W 2-02 d.2 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²		
		121,271+3,228	m ²	124.499	
				RAZEM	124.499
20	KNR 2-02 d.2 1611-02	Rusztowania wys.do 6 m	kol.		
		4+4	kol.	8.000	
				RAZEM	8.000
OPASKA POLBRUKOWA WOKÓŁ BUDYNKU					
21	KNR 2-31 d.3 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm	m ²		
		1,40*(11,65+14,38-3,01+0,70+3,55)	m ²	38.178	
				RAZEM	38.178
22	KNR 2-31 d.3 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm	m ²		
		38,178	m ²	38.178	
				RAZEM	38.178
23	KNR 2-31 d.3 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		38,178	m ²	38.178	
				RAZEM	38.178
24	KNR 2-31 d.3 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		11,65+14,38-3,01+0,70+3,55	m	27.270	
				RAZEM	27.270
25	KNR 2-31 d.3 0407-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem	m		
		27,27	m	27.270	
				RAZEM	27.270
26	KNR 2-01 d.3 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie	ha		
		38,178*0,0001	ha	0.004	
				RAZEM	0.004
ROBOTY REMONTOWE KUCHNI					
27	KNR-W 2-17 d.4 0119-02	Przewody wentylacyjne o śr.do 200 mm	m ²		
		0,628*2,50*2	m ²	3.140	
				RAZEM	3.140
28	KALKULA- d.4 CJA WŁAS- NA	Przejście rurami wentylacyjnymi przez dach wraz z uszczelnieniem dachu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
29	NNRNKB 202 d.4 2030-01	Sufity podwieszone kasetonowe jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m ²		
		2,81*4,36	m ²	12.252	
				RAZEM	12.252
30	KNR 2-02 d.4 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
		12,252	m ²	12.252	
				RAZEM	12.252
31	KNR 0-15II d.4 0517-01	Folia paroprzepuszczalna	m ²		
		176,66	m ²	176.660	
				RAZEM	176.660
32	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		ŚCIANY KUCHNI	m ²	25.677	
		1,90*(4,36*2+2,81*2)-1,48*1,06	m ²	25.677	
				RAZEM	25.677
33	KNR 2-02 d.4 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		25,677	m ²	25.677	
				RAZEM	25.677
34	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (ścian)	m ²		
		25,677	m ²	25.677	
				RAZEM	25.677
ROBOTY REMONTOWE SALI					
35	KNR-W 2-17 d.5 0119-02	Przewody wentylacyjne o śr.do 200 mm	m ²		
		0,628*(2,00*6+2,00*2)	m ²	10.048	
				RAZEM	10.048

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KALKULA- d.5 CJA WŁAS- NA	Przejsie rurami wentylacyjnymi przez dach wraz z uszczelnieniem dachu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² ŚCIANY SALA $1,60 \cdot (1,30 + 0,17 \cdot 2 + 1,55 + 1,07 + 1,24 + 1,21 + 0,95 + 0,42 \cdot 3 + 3,55 + 5,00 + 2,21 + 0,34 + 0,98 + 0,42 + 1,22 + 1,84 + 1,62 + 2,78) + 0,90 \cdot 1,83 \cdot 2$	m ²		
			m ²	49.502	
				RAZEM	49.502
38	KNR-W 2-02 d.5 0846-01	Wyprawy tynkarskie z masy żywicznej gr. 1.5-3 mm	m ²		
		$1,60 \cdot (1,30 + 0,17 \cdot 2 + 1,55 + 1,07 + 1,24 + 1,21 + 0,95 + 0,42 \cdot 3 + 3,55 + 5,00 + 2,21 + 0,34 + 0,98 + 0,42 + 1,22 + 1,84 + 1,62 + 2,78) + 0,90 \cdot 1,83 \cdot 2$	m ²	49.502	
				RAZEM	49.502
WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY					
39	nakład włas- d.6 ny	Wyposażenie sali głównej - przenośny podest drewniany	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
40	nakład włas- d.6 ny	Wyposażenie sali głównej - stoliki	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	Uproszczone	RAZEM
1	DOCIEPLENIE BUDYNKU				0.00	0.00	0.00		0.00
2	ELEWACJA - STRUKTURA				0.00	0.00	0.00		0.00
3	OPASKA POLBRUKOWA WOKÓŁ BUDYNKU				0.00	0.00	0.00		0.00
4	ROBOTY REMONTOWE KUCHNI				0.00	0.00	0.00		0.00
5	ROBOTY REMONTOWE SALI				0.00	0.00	0.00		0.00
6	WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY				0.00	0.00	0.00		0.00
	RAZEM netto				0.00	0.00	0.00		0.00
	VAT								0.00
	Razem brutto								0.00

Słownie: zero i 00/100 zł