

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA, REMONT I DOPOSAŻENIE ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY WIĘCBORK
ADRES INWESTYCJI : PUSZCZA, GMINA WIĘCBORK, DZIAŁKA NR 63/2
INWESTOR : GMINA WIĘCBORK
ADRES INWESTORA : 89-410 WIĘCBORK, UL. MICKIEWICZA 22

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Kod CPV :
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45442110-1 Malowanie budynków
45421131-1 Instalowanie drzwi
45421132-8 Instalowanie okien

WYKONAWCA KOSZTORYSU:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
DOCIEPLENIE BUDYNKU					
1	KNR 4-01 d.10354-11	Wykucie z muru podokienników	m		
		1,06+2,22*6+0,58*5+2,23*6	m	30.660	
				RAZEM	30.660
2	KNR-W 4-01 d.10353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2	m ²		
		0,97*2,00	m ²	1.940	
				RAZEM	1.940
3	KNR-W 4-01 d.10545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku	m		
		4*3,50	m	14.000	
				RAZEM	14.000
4	KNR 0-17 d.12608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym ELWACJA PODŁUŻNA	m ²		
		24,68*3,45*2-12*2,23*1,35-0,98*2,10*2-1,06*1,39	m ²	128.577	
				RAZEM	128.577
5	KNR 0-17 d.12608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym SZCZYTY	m ²		
		12,55*3,45*2+0,5*12,55*2,35*2-5*0,58*0,58	m ²	114.406	
				RAZEM	114.406
6	KNR 0-17 d.12608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym OŚCIEŻA	m ²		
		0,15*2,23*12+0,15*1,35*24+0,15*0,58*3*5+0,15*1,39*2+0,15*1,06+0,15*2,10*2+0,15*0,97	m ²	11.531	
				RAZEM	11.531
7	KNR 0-23 d.12612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej	mb		
		24,68*2+12,55*2	mb	74.460	
				RAZEM	74.460
8	KNR 0-17 d.12609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²		
		128,577+12,55*3,45+0,5*12,55*2,35-5*0,58*0,58	m ²	184.939	
				RAZEM	184.939
9	KNR 0-17 d.12609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²		
		JEDEN SZCZYT OCIEPLONY TYLKO STYROPIANEM GR. 7 CM	m ²		
		12,55*3,45+0,5*12,55*2,35	m ²	58.044	
				RAZEM	58.044
10	KNR 0-17 d.12609-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m ²		
		11,531	m ²	11.531	
				RAZEM	11.531
11	KNR 0-17 d.12609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
		184,939+58,044	m ²	242.983	
				RAZEM	242.983
12	KNR 0-17 d.12609-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²		
		11,531	m ²	11.531	
				RAZEM	11.531
13	KNR 0-17 d.12609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m ²		
		3,45*4+1,35*2*12+2,23*12+1,39*2+1,06+0,58*3*5+0,98+2,10*2*2+0,97	m ²	95.850	
				RAZEM	95.850
14	KNR 2-02 d.10510-03	Montaż zdemontowanych rynien - tylko robocizna nowe uchwyty mocujące	m		
		4*3,50	m	14.000	
				RAZEM	14.000
15	KNR 2-02 d.10129-01	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
16	KNR 2-02 d.10129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m	szt		
		12+1	szt	13.000	
				RAZEM	13.000
17	KNR 2-02 d.11611-02	Rusztowania	kol.		
		wys.do 6 m	kol.		
		4+4+2+2	kol.	12.000	
				RAZEM	12.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ELEWACJA - STRUKTURA					
18	KNR 0-17 d.2 0927-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²		
		242,983	m ²	242.983	
				RAZEM	242.983
19	KNR 0-17 d.2 0927-05	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm	m ²		
		11,531	m ²	11.531	
				RAZEM	11.531
20	KNR-W 2-02 d.2 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²		
		242,983+11,531	m ²	254.514	
				RAZEM	254.514
21	KNR 2-02 d.2 1611-02	Rusztowania wys.do 6 m	kol.		
		4+4+2+2	kol.	12.000	
				RAZEM	12.000
WYMIANA STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ - ŚCIANA SZCZYTOWA					
22	KNR-W 4-01 d.3 0353-06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 1 m2	szt.		
		1,24*0,52*3	szt.	1.934	
				RAZEM	1.934
23	KNR-W 4-01 d.3 0353-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2	szt.		
		1,934	szt.	1.934	
				RAZEM	1.934
24	KNR-W 4-01 d.3 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		1,934	m ³	1.934	
				RAZEM	1.934
25	KNR 2-02 d.3 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		1,934	m ²	1.934	
				RAZEM	1.934
26	KNR 2-02 d.3 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		1,934	m ²	1.934	
				RAZEM	1.934
27	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem (ścian)	m ²		
		1,934	m ²	1.934	
				RAZEM	1.934
28	KNR-W 4-01 d.3 0353-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2	szt.		
		0,58*0,58*5	szt.	1.682	
				RAZEM	1.682
29	KNR 0-19 d.3 1023-03	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2	m ²		
		1,682	m ²	1.682	
				RAZEM	1.682
WYMIANA STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ - ŚCIANY GŁÓWNE					
30	KNR-W 4-01 d.4 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
		3*2,23*1,35	m ²	9.032	
				RAZEM	9.032
31	KNR 0-19 d.4 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
		9,032	m ²	9.032	
				RAZEM	9.032
32	KNR-W 4-01 d.4 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		1,44*1,25	szt.	1.800	
				RAZEM	1.800
33	KNR 0-19 d.4 1023-08	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m2	m ²		
		0,85*1,44	m ²	1.224	
				RAZEM	1.224
34	KNR-W 4-01 d.4 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
		0,87*2,00	m ²	1.740	
				RAZEM	1.740
35	KNR 0-19 d.4 1023-12	Montaż drzwi z PCV z obróbką osadzenia	m ²		
		0,90*2,10	m ²	1.890	
				RAZEM	1.890

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	Uproszczone	RAZEM
1	DOCIEPLENIE BUDYNKU				0.00	0.00	0.00		0.00
2	ELEWACJA - STRUKTURA				0.00	0.00	0.00		0.00
3	WYMIANA STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ - ŚCIANA SZCZYTOWA				0.00	0.00	0.00		0.00
4	WYMIANA STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ - ŚCIANY GŁÓWNE				0.00	0.00	0.00		0.00
	RAZEM netto				0.00	0.00	0.00		0.00
	VAT								0.00
	Razem brutto								0.00

Słownie: zero i 00/100 zł