

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA, REMONT I DOPOSAŻENIE ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY WIĘCBORK
ADRES INWESTYCJI : SUCHORĄCZEK, GMINA WIĘCBORK, DZIAŁKA NR 92/1
INWESTOR : GMINA WIĘCBORK
ADRES INWESTORA : 89-410 WIĘCBORK, UL. MICKIEWICZA 22

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Kod CPV :
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45431200-9 Kładzenie glazury
45421131-1 Instalowanie drzwi

WYKONAWCA KOSZTORYSU:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT SALI ZEBRANIOWEJ					
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	6,16*4,63	m ²	28.521	
				RAZEM	28.521
2	KNR 2-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m	szt		
d.1	0129-02	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (ścian)	m ²		
d.1	1505-03	2,92*(6,16*2+4,63*2)-1,62*0,978-0,90*2,10*3-1,57*2,10	m ²	52.462	
				RAZEM	52.462
4	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (sufitów)	m ²		
d.1	1505-03	28,521	m ²	28.521	
				RAZEM	28.521
5	NNRNKB 202	Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	1134-01	28,521	m ²	28.521	
				RAZEM	28.521
6	NNRNKB 202	Posadzki jednobarwne z płytek o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ²	m ²		
d.1	2806-05	28,521	m ²	28.521	
				RAZEM	28.521
7	NNRNKB 202	Cokoliki z płytek o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ²	m		
d.1	2809-03	(6,16*2+4,63*2)-1,62*0,978-0,90*2,10*3-1,57*2,10	m	11.029	
				RAZEM	11.029
8	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m ²	m ²		
d.1	0353-05	1,57*2,04	m ²	3.203	
				RAZEM	3.203
9	KNR 0-19	Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia drzwi na salę główną	m ²		
d.1	1023-12	1,57*2,04	m ²	3.203	
				RAZEM	3.203
10	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ²	m ²		
d.1	0353-04	0,90*2,05*2	m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
11	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie	szt.		
d.1	1025-01	0,90*2,05*2	szt.	3.690	
				RAZEM	3.690
12	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie	m ²		
d.1	1020-01	DO KUCHNI I DO GOSPODARCZEGO	m ²	3.200	
		0,80*2,00+0,80*2,00		RAZEM	3.200
13	KNR 2-02	Rusztowania wys.do 6 m	kol.		
d.1	1611-02	2	kol.	2.000	
				RAZEM	2.000
REMONT KORYTARZA					
14	KNR 4-01	Ręczne zeszkrobanie farby z ścian	m ²		
d.2	1214-02	3,03*(4,96*2+2,92+1,92)-5,80-1,77*2,92-0,90*2,06-1,45*2,04	m ²	28.942	
				RAZEM	28.942
15	KNR 4-01	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.2	1202-09	sufit	m ²	11.147	
		4,96*2,92-0,99*3,37		RAZEM	11.147
16	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.2	2009-02	28,942	m ²	28.942	
				RAZEM	28.942
17	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.2	2009-04	11,147	m ²	11.147	
				RAZEM	11.147
18	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (ścian)	m ²		
d.2	1505-03	11,147+28,942	m ²	40.089	
				RAZEM	40.089
19	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m ²	m ²		
d.2	0353-05				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1,45*2,04	m ²	2.958	
				RAZEM	2.958
20	KNR 0-19 d.2 1023-12	Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia drzwi na salę główną 1,45*2,04	m ² m ²	 2.958	
				RAZEM	2.958
21	KNR-W 4-01 d.2 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 0,90*2,05*2	m ² m ²	 3.690	
				RAZEM	3.690
22	KNR-W 2-02 d.2 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu ma- lowane dwukrotnie na budowie 0,90*2,05*2	m ² m ²	 3.690	
				RAZEM	3.690
23	KNR-W 2-02 d.2 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie DO SALI NARAD I DO GOSPODARCZEGO 0,80*2,00+0,80*2,00	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200
24	KNR-W 4-01 d.2 0442-02	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej 3,90*0,99	m ² m ²	 3.861	
				RAZEM	3.861
25	KNR-W 2-02 d.2 1034-02	Schody drewniane policzkowe dwubiegowe prostobieżne z podstopnicami o stopniach nasadzanych dł. 1.0 m 16	stopn. stopn.	 16.000	
				RAZEM	16.000
26	KNR-W 2-02 d.2 1035-01	Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profilowane 45x70 z drewna iglas- tego 3,90	m m	 3.900	
				RAZEM	3.900
27	KNR-W 2-02 d.2 1029-01	Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe pełne (nowa obudowa schodów z ze- wnątrz) 5,80	m ² m ²	 5.800	
				RAZEM	5.800
REMONT KUCHNI					
28	KNR 4-01 d.3 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby z ścian 2,66*(4,05*2+4,06*2)-1,30*1,15-0,90*2,05	m ² m ²	 39.805	
				RAZEM	39.805
29	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 sufit 4,05*4,06	m ² m ²	 16.443	
				RAZEM	16.443
30	KNR 2-02 d.3 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 2,00*(4,05*2+4,06*2)-0,90-1,30*1,15	m ² m ²	 30.045	
				RAZEM	30.045
31	KNR 2-02 d.3 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 39,805-30,045	m ² m ²	 9.760	
				RAZEM	9.760
32	KNR 2-02 d.3 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 16,443	m ² m ²	 16.443	
				RAZEM	16.443
33	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło- ży gipsowych z gruntowaniem (ścian) 16,443+9,76	m ² m ²	 26.203	
				RAZEM	26.203
REMONT SANITARIATÓW					
34	KNR 4-01 d.4 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby z ścian 2,65*(4,40*2+2,60*2)-0,70*1,15-0,90*2,05+1,40*2,05*6	m ² m ²	 51.670	
				RAZEM	51.670
35	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 sufit 2,60*4,40	m ² m ²	 11.440	
				RAZEM	11.440
36	KNR 4-01 d.4 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 0,70*2,05*5	m ² m ²	 7.175	
				RAZEM	7.175
37	KNR-W 2-02 d.4 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu ma- lowane dwukrotnie na budowie 0,90*2,05*5	m ² m ²	 9.225	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	9.225
38	KNR-W 2-02 d.4 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie 0,80*2,00*5	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
39	KNR 2-02 d.4 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 2,00*(4,40*2+2,60*2)-0,70*1,15-0,90*2,05+1,40*2,05*6	m ² m ²	 42.570	
				RAZEM	42.570
40	KNR 2-02 d.4 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 51,670-42,570	m ² m ²	 9.100	
				RAZEM	9.100
41	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (ścian) 9,10+11,44	m ² m ²	 20.540	
				RAZEM	20.540
42	KNR 4-02 d.4 0235-01	Demontaż pisuaru 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR 4-02 d.4 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR 4-02 d.4 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
45	KNR 2-15 d.4 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
46	KNR 2-15 d.4 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 2-15 d.4 0221-02	Montaż umywarek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR 2-15 d.4 0115-02	Baterie umywalkowe stojące 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

KOSZTORYS ŚWIETLICY - SUCHORĄCZEK TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	Uproszczone	RAZEM
1	REMONT SALI ZEBRANIOWEJ				0.00	0.00	0.00		0.00
2	REMONT KORYTARZA				0.00	0.00	0.00		0.00
3	REMONT KUCHNI				0.00	0.00	0.00		0.00
4	REMONT SANITARIATÓW				0.00	0.00	0.00		0.00
	RAZEM netto				0.00	0.00	0.00		0.00
	VAT								0.00
	Razem brutto								0.00

Słownie: zero i 00/100 zł