

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA, REMONT I DOPOSAŻENIE ŚWIE TLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY WIĘCBORK
ADRES INWESTYCJI : WITUNIA, GMINA WIĘCBORK, DZIAŁKA NR 95/1
INWESTOR : GMINA WIĘCBORK
ADRES INWESTORA : 89-410 WIĘCBORK, UL. MICKIEWICZA 22

Ogół em wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Kod CPV :

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45421131-1 Instalowanie drzwi

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

WYKONAWCA KOSZTORYSU:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT SUFITU					
1	KNR-W 4-03 d.11133-04	Demontaż opraw żarowych blaszanych otwartych zawieszanych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 4-01 d.10701-12	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2	m ²		
		5,14*10,41	m ²	53.507	
				RAZEM	53.507
3	NNRNB 202 d.12030-01	Sufity podwieszone kasetonowe jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m ²		
		53,507	m ²	53.507	
				RAZEM	53.507
4	KNR 5-08 d.10504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych rastrowych świetłówkowych	szt.		
		3+3	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR 2-02 d.11611-02	Rusztowania wys.do 6 m	kol.		
		2	kol.	2.000	
				RAZEM	2.000
REMONT ŚCIAN SALI					
6	KNR-W 4-03 d.21133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 4-01 d.20701-06	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m ²		
		3,04*(10,41*2+5,16*2)-1,00*2,10-1,27*2,08*3	m ²	84.641	
				RAZEM	84.641
8	KNR 2-02 d.22008-02	Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.gr.10 mm wyk.mechan.na ścianach na podłożu betonowym	m ²		
		3,04*(10,41*2+5,16*2)-1,00*2,10-1,27*2,08*3	m ²	84.641	
				RAZEM	84.641
9	KNR 2-02 d.22009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		84,641	m ²	84.641	
				RAZEM	84.641
10	KNR 2-02 d.21505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (ścian)	m ²		
		84,641	m ²	84.641	
				RAZEM	84.641
11	KNR 5-08 d.20201-02	Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłóża mechanicznie - przykręcanie do kołków plast.w podłożu z cegły	m		
		476,80	m	476.800	
				RAZEM	476.800
12	KNR 5-08 d.20209-02	Przewód wtykowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku	m		
		10,00*4*2+2,80*8*4,20	m	136.000	
				RAZEM	136.000
13	KNR 5-08 d.20307-07	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem	szt.		
		2+2	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR 5-08 d.20309-09	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/4mm2 z podłączeniem	szt.		
		3+1+1	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
15	KNR 2-02 d.21611-02	Rusztowania wys.do 6 m	kol.		
		2	kol.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 5-08 d.20504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych,	szt.		
		3+3+2+2	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
17	KNR 4-01 d.21011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m ³		
		1,30*0,82*2,20	m ³	2.345	
				RAZEM	2.345
18	KNR 2-02 d.21303-05	Montaż kominka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 2-02 d.21027-05	Drzwi zewnętrzne o pow. ponad 1.5 m2	m ²		
		1,00*2,12	m ²	2.120	
				RAZEM	2.120

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	KNR-W 2-02 d.21026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
		1,00*2,10	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
REMONT KORYTARZA					
21	KNR 4-01 d.31214-02	Ręczne zeszkrobanie farby ŚCIANY I SUFIT	m ²		
		3,08*(1,90*2+2,50*2)-1,00*2,10*2-0,90*2,10+1,90*2,50	m ²	25.764	
				RAZEM	25.764
22	KNR-W 4-03 d.31133-04	Demontaż opraw żarowych blaszanych otwartych zawieszanych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
23	KNR-W 2-02 d.30846-01	Wyprawy tynkarskie z masy żywicznej gr. 1.5-3 mm	m ²		
		1,60*(1,90*2+2,50*2)-1,00*1,60*2-0,90*1,60	m ²	9.440	
				RAZEM	9.440
24	KNR 2-02 d.32009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		25,764-9,44	m ²	16.324	
				RAZEM	16.324
25	KNR 2-02 d.31505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (ścian)	m ²		
		16,324	m ²	16.324	
				RAZEM	16.324
26	KNR 5-08 d.30504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 2-02 d.31611-02	Rusztowania	kol.		
		wys.do 6 m	kol.	2.000	
		2		RAZEM	2.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	Uproszczone	RAZEM
1	REMONT SUFITU				0.00	0.00	0.00		0.00
2	REMONT ŚCIAN SALI				0.00	0.00	0.00		0.00
3	REMONT KORYTARZA				0.00	0.00	0.00		0.00
	RAZEM netto				0.00	0.00	0.00		0.00
	VAT								0.00
	Razem brutto								0.00

Słownie: zero i 00/100 zł