

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA, REMONT I DOPOSAŻENIE ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY WIĘCBORK
ADRES INWESTYCJI : ZABARTOWO, GMINA WIĘCBORK, DZIAŁKA NR 226/1
INWESTOR : GMINA WIĘCBORK
ADRES INWESTORA : 89-410 WIĘCBORK, UL. MICKIEWICZA 22

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Kod CPV :
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45421132-8 Instalowanie okien
45421131-1 Instalowanie drzwi

WYKONAWCA KOSZTORYSU:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ WC					
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2	m ²		
d.1	0353-03	0,90*1,00+0,93*1,00	m ²	1.830	
				RAZEM	1.830
2	KNR 0-19	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2	m ²		
d.1	1023-03	0,90*1,00+0,93*1,00	m ²	1.830	
				RAZEM	1.830
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ PIWNICA					
3	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2	m ²		
d.2	0353-03	0,52*1,00+0,53*0,96+0,52*0,98+0,57*0,98	m ²	2.097	
				RAZEM	2.097
4	KNR 0-19	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2	m ²		
d.2	1023-03	0,52*1,00+0,53*0,96+0,52*0,98+0,57*0,98	m ²	2.097	
				RAZEM	2.097
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ KLATKA SCHODOWA					
5	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	m ²		
d.3	0353-04	0,99*1,49+0,98*1,52	m ²	2.965	
				RAZEM	2.965
6	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.0 m2	m ²		
d.3	1023-09	0,99*1,49+0,98*1,52	m ²	2.965	
				RAZEM	2.965
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ POZOSTAŁEJ					
7	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.4	0353-05	1,50*1,55+1,50*1,50+1,51*1,50+1,51*1,49	m ²	9.090	
				RAZEM	9.090
8	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2	m ²		
d.4	1023-10	1,50*1,55+1,50*1,50+1,51*1,50+1,51*1,49	m ²	9.090	
				RAZEM	9.090
WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ					
9	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.5	0353-05	1,34*2,2	m ²	2.948	
				RAZEM	2.948
10	KNR 0-19	Montaż drzwi z PCV z obróbką osadzenia	m ²		
d.5	1023-12	2,948	m ²	2.948	
				RAZEM	2.948
WYMIANA PANELI PODŁOGOWYCH NA SALI GŁÓWNEJ					
11	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek	m ²		
d.6	0819-05	(10,70-2,50-2,50)*(12,99-2,00-2,00)	m ²	51.243	
				RAZEM	51.243
12	NNRNKB 202	Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.6	1136-01	51,243	m ²	51.243	
				RAZEM	51.243
13	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.6	0354-12	1,43*12+3*1,41+1,45	m	22.840	
				RAZEM	22.840
14	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.6	0354-11	1,41	m	1.410	
				RAZEM	1.410
15	KNR 2-02	Osadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m	szt		
d.6	0129-02	17	szt	17.000	
				RAZEM	17.000
NAPRAWA SCHODÓW					
16	KNR-W 4-01	Skucie betonu na powierzchni do 3.0 m2	m ²		
d.7	0211-03	0,30*1,50*10+0,30*2,15*6+3,80*1,50	m ²	14.070	
				RAZEM	14.070
17	NNRNKB 202	Okladziny schodów z płytek o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²		
d.7	2810-05	POWIERZCHNIA POZIOMA 0,30*1,50*10+0,30*2,15*6+3,80*1,50	m ²	14.070	
				RAZEM	14.070

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	NNRNKB 202	Okładziny schodów z płytek o wym. 30x30 cm na zaprawie kle-	m ²		
d.7	2810-05	jowej o grub.warstwy 5 mm			
		POWIERZCHNIA PIONOWA	m ²	5.048	
		11*0,16*1,50+7*0,16*2,15			
				RAZEM	5.048

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	Uproszczone	RAZEM
1	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ WC				0.00	0.00	0.00		0.00
2	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ PIWNICA				0.00	0.00	0.00		0.00
3	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ KLATKA SCHODOWA				0.00	0.00	0.00		0.00
4	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ POZOSTAŁEJ				0.00	0.00	0.00		0.00
5	WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ				0.00	0.00	0.00		0.00
6	WYMIANA PANELI PODŁOGOWYCH NA SALI GŁÓWNEJ				0.00	0.00	0.00		0.00
7	NAPRAWA SCHODÓW				0.00	0.00	0.00		0.00
	RAZEM netto				0.00	0.00	0.00		0.00
	VAT								0.00
	Razem brutto								0.00

Słownie: zero i 00/100 zł