

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA, REMONT I DOPOSAŻENIE ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY WIĘCBORK
ADRES INWESTYCJI : ZAKRZEWSKA OSADA, GMINA WIĘCBORK, DZIAŁKA NR 207/2
INWESTOR : GMINA WIĘCBORK
ADRES INWESTORA : 89-410 WIĘCBORK, UL. MICKIEWICZA 22

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Kod CPV :
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45431200-9 Kładzenie glazury
39221000-7 Sprzęt kuchenny
37461500-2 Stoły do tenisa stołowego
39112000-0 Krzesła

WYKONAWCA KOSZTORYSU:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY REMONTOWE - KUCHNIA					
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
d.1	0811-07	11,30-1,15	m ²	10.150	
				RAZEM	10.150
2	NNRNKB 202	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	1134-01	10,15	m ²	10.150	
				RAZEM	10.150
3	NNRNKB 202	Posadzki jednobarwne z płytek o wym. 30x30 cm na zaprawie	m ²		
d.1	2806-05	klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²	10.150	
		10,15		RAZEM	10.150
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o	m ²		
d.1	0701-06	pow.odbicia ponad 5 m2	m ²	122.865	
		3,38*(4,30*2+2,66*2+25)-0,90*2,00*2-0,97*0,70-1,33*0,70-2,38*1,46		RAZEM	122.865
5	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie	m ²		
d.1	0840-05	klejowej	m ²	19.287	
		2,00*(1,02+0,90+2,66+1,77+1,33-0,90)+2,38*1,15+1,30*(0,71+0,52+0,26+0,81)		RAZEM	19.287
6	KNR 2-02	Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk. gr.10 mm wyk.mechan.na ścianach na	m ²		
d.1	2008-02	podłożu betonowym	m ²	17.736	
		1,38*(4,30*2+2,66*2+0,26)-0,77*2,38		RAZEM	17.736
7	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-	m ²		
d.1	1505-03	ży gipsowych z gruntowaniem (ścian)	m ²	17.736	
		17,736		RAZEM	17.736
8	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na	m ²		
d.1	2009-02	ścianach na podłożu z tynku	m ²	17.736	
		17,736		RAZEM	17.736
9	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5	m ²		
d.1	1202-09	m2	m ²	11.300	
		KUCHNIA SUFIT		RAZEM	11.300
		11,30			
10	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na	m ²		
d.1	2009-03	stropach na podłożu betonowym	m ²	11.300	
		11,30		RAZEM	11.300
11	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-	m ²		
d.1	1505-03	ży gipsowych z gruntowaniem (sufitów)	m ²	11.300	
		11,30		RAZEM	11.300
ROBOTY REMONTOWE - KORYTARZ					
12	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5	m ²		
d.2	1202-09	m2	m ²	64.247	
		ŚCIANY		RAZEM	64.247
		3,38*(0,45+1,28+0,38*2+2,37+2,80+1,86+4,58+3,71+0,40+0,14+3,85+0,15*2+0,13*2+0,30+0,49+0,14)-1,93*2,05-0,98*2,02-0,82*2,03-1,06*2,08-0,69*2,01-1,06*2,05-1,20*2,05			
13	KNR-W 2-02	Wyprawy tynkarskie z masy żywicznej gr. 1.5-3 mm	m ²		
d.2	0846-01		m ²	40.403	
		2,00*(0,45+1,28+0,38*2+2,37+2,80+1,86+4,58+3,71+0,40+0,14+3,85+0,15*2+0,13*2+0,30+0,49+0,14-1,93*0,98*0,82-1,06*0,69*1,06*-1,20)		RAZEM	40.403
14	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na	m ²		
d.2	2009-02	ścianach na podłożu z tynku	m ²	23.844	
		64,247-40,403		RAZEM	23.844
15	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-	m ²		
d.2	1505-03	ży gipsowych z gruntowaniem (ścian)	m ²	23.844	
		23,844		RAZEM	23.844
16	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5	m ²		
d.2	1202-09	m2	m ²	23.470	
		SUFIT		RAZEM	23.470
		23,47			
17	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na	m ²		
d.2	2009-03	stropach na podłożu betonowym	m ²	23.470	
		23,47		RAZEM	23.470

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (sufitów)	m ²		
		23,47	m ²	23.470	
				RAZEM	23.470
REMONT SALI NARAD					
19	NNRNKB 202 d.3 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		26,03	m ²	26.030	
				RAZEM	26.030
WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY					
20	nakład włas- d.4 ny	Wyposażenie kuchni - patelnia elektryczna (1 szt.) i okap kuchenny (1 szt.)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
21	nakład włas- d.4 ny	Wyposażenie sali głównej - krzesła	szt		
		50	szt	50.000	
				RAZEM	50.000
22	nakład włas- d.4 ny	Stół do tenisa stołowego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
23	nakład włas- d.4 ny	Karnisze	szt		
		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000

KOSZTORYS ŚWIETLICY - ZAKRZEWSKA OŚCIEŁA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materialy	Sprzęt	Kp	Kz	Z	Uproszczone	RAZEM
1	ROBOTY REMONTOWE - KUCHNIA				0.00	0.00	0.00		0.00
2	ROBOTY REMONTOWE - KORYTARZ				0.00	0.00	0.00		0.00
3	REMONT SALI NARAD				0.00	0.00	0.00		0.00
4	WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY				0.00	0.00	0.00		0.00
	RAZEM netto				0.00	0.00	0.00		0.00
	VAT								0.00
	Razem brutto								0.00

Słownie: zero i 00/100 zł