

# PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **Moje boisko - ORLIK 2012**

**Więcbork ul. Wyzwolenia 19 dz. nr 172,371 obr. 4 Więcbork dz. nr 277 obr. Śmiłowo**

Obiekt : **Mur oporowy**

**Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą  
i budową budynku sanitarno- szatniowego**

Kod CPV : 45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

Inwestor : **Gmina Więcbork  
Więcbork ul. Mickiewicza 22**

Wykonawca : **Roboty wykonywane w siłach obcych**

Opracował : **Stefan Dropinski**

Data : 2012-01-20

Inwestor :

Wykonawca :

## Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i budową budynku sanitarno- szatniowego

Budowa : Moje boisko - ORLIK 2012 Więcbork ul. Wyzwolenia 19 dz. nr 172,371 obr. 4 Więcbork dz. nr 277 obr. Śmiłowo  
Obiekt : Mur oporowy

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<b>1</b>	<b>Roboty ziemne</b>		
1	KNR 201-0215-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]  <b>Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,15 m3, w gruncie kategorii: III</b>  $(2.20 + 1.30) / 2 * 0.80 * (33.70 + 10.70) =$	62,160  62,160 62,160	m3
	Razem =	62,160	m3
2	KNR 202-1101-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]  <b>Podkłady na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane ręcznie z betonu: zwykłego z kruszywa naturalnego B 10</b>  $3.98 =$	3,980  3,980 3,980	m3
	Razem =	3,980	m3
3	KNR 202-0238-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]  <b>Ściany oporowe żelbetowe /część pozioma/-podstawy: prostokątne o stopie płaskiej</b>  $10.36 =$	10,360  10,360 10,360	m3
	Razem =	10,360	m3
4	KNR 202-0240-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]  <b>Ściany oporowe żelbetowe /część pionowa/-ściany o wysokości do 4,5 m, o przekroju prostokątnym i średniej grubości: ponad 25 do 30 cm</b>  $45.82 =$	45,820  45,820 45,820	m3
	Razem =	45,820	m3
5	KNR 202-0290-02-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]  <b>Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi 34GS o średnicy: 8 do 10 mm</b>  $1036 / 1000 =$	1,036  1,036 1,036	t
	Razem =	1,036	t
6	KNR 202-0290-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]  <b>Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o średnicy: 16 mm i większych</b>  $4800 / 1000 =$	4,800  4,800 4,800	t
	Razem =	4,800	t
7	KNR 201-0503-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]  <b>Mechaniczne zasypywanie wnek za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wysokości nasypu powyżej 4 m, z zagęszczeniem wyrównanych warstw, w gruncie kat.III-IV</b>  $62.16 - 3.98 - 10.36 - 45.82 =$	2,000  2,000 2,000	m3
	Razem =	2,000	m3
8	KNR 201-0211-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]  <b>Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębior. o poj.łyżki 0,15 m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku na odległość do 1 km, samoch.samowyladowczymi o ładow.do 5 t w gruncie kat.I-III /spycharka gąs.100 KM/</b>	60,160	m3

Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i budową budynku sanitarno- szatniowego

1. Roboty ziemne

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	62.16 - 2.00 =	60,160	
		60,160	
	Razem =	60,160	m3

--- Koniec wydruku ---