
Boisko wielofunkcyjne

NAZWA INWESTYCJI : Boisko wielofunkcyjne wraz z koncepcją zagospodarowania terenu
ADRES INWESTYCJI : Więcbork ul. 600-lecia 4
INWESTOR : Urząd Miasta Więcbork
WYKONAWCA ROBÓT : Przedmiar
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Marian Łączyński
DATA OPRACOWANIA : 18.05.2009

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.05.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Roboty ziemne i wykonanie podbudowy				0.00
2	Montaż i zakup sprzętu sportowego				0.00
3	Ogrodzenie				0.00
4	Nawierzchnia z trawy syntetycznej				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty ziemne i wykonanie podbudowy					
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.15	ha ha	 0.150	
				RAZEM	0.150
2 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 1350	m ² m ²	 1350.000	
				RAZEM	1350.000
3 d.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 1350	m ² m ²	 1350.000	
				RAZEM	1350.000
4 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 6	m ³ m ³	 6.000	
				RAZEM	6.000
5 d.1	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem 150	m m	 150.000	
				RAZEM	150.000
2 Montaż i zakup sprzętu sportowego					
6 d.2	KNR-W 2-01 0310-01	Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. I-II; głębokość do 1.5 m 5.5	m ³ m ³	 5.500	
				RAZEM	5.500
7 d.2	KNR 2-23 0308-01	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m ³ 2.2	m ³ m ³	 2.200	
				RAZEM	2.200
8 d.2	KNR 2-23 0309-02	Osadzenie tulej do słupków i stojaków siatkówki i tenisa 14	szt. szt.	 14.000	
				RAZEM	14.000
9 d.2	KNR 2-23 0310-04	Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
10 d.2	KNR 2-23 0310-06	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
11 d.2	KNR 2-23 0310-02	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki i kometki 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
3 Ogrodzenie					
12 d.3	KNR 2-25 0307-01	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa 600	m ² m ²	 600.000	
				RAZEM	600.000
13 d.3	KNR 2-02 1808-01	Wrota z furtkami wys.2.4 m z blachy w ramach z kątow.szer.wrót 3 m i furtki 1 m na got.słupkach 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.3	KNR 2-02 1807-02	Słupy o wys.1.8 m przybramowe z fundamentami żelbetowe 20x20 cm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
4 Nawierzchnia z trawy syntetycznej					
15 d.4	KNR 2-21 0408-01	Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim bez nawożenia 1350	m ² m ²	 1350.000	
				RAZEM	1350.000