

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania: Wymiana pokrycia dachowego z dachówki na blachodachówkę, wymiana obróbek blacharskich wraz z rynnami dachowymi i rurami spustowymi

Adres: obręb Jastrzębiec, dz. nr ewid. 101/5a.

Zamawiający: Gmina Więcbork
ul. Mickiewicza 22
89-410 Więcbork

Rodzaj robót: Roboty budowlane

Opracował: Leszek Wrześciński - kosztorysant

Data opracowania: 08.07.2013

Stawka roboczogodziny:

Poziom cen:

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Koszty zakupu materiałów [Kzm]

Zysk [Z]

VAT [V]

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :

Podatek VAT :

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:

Zakres robót zgodnie z Wspólnym Słownikiem Zamówień

kod CPV:

45000000 – 7 – Roboty budowlane

45111300 – 1 – Roboty rozbiórkowe

45111300 – 7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45261320 – 3 – Kładzenie rynien

45262100 – 2 – Roboty przy wznoszeniu rusztowań

WYKONAWCA:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1	KNR 4-01 d.1 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki 6,30*14,90*2	m ²		
			m ²	187.740	
				RAZEM	187.740
2	KNR-W 4-01 d.1 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 14,90*2+3,05	m		
			m	32.850	
				RAZEM	32.850
3	KNR-W 4-01 d.1 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 3,00*2+2,50	m		
			m	8.500	
				RAZEM	8.500
4	KNR 2-02 d.1 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m 4+4	kol.		
			kol.	8.000	
				RAZEM	8.000
DACH					
5	KNR 4-01 d.2 0414-10	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie blachodachówką o odstepie łat ponad 16 cm 6,30*14,90*2+1,60*3,20	m ²		
			m ²	192.860	
				RAZEM	192.860
6	KNR 0-15II d.2 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 6,30*14,90*2+1,60*3,20	m ²		
			m ²	192.860	
				RAZEM	192.860
7	NNRNKB 202 d.2 0536-03	Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 o nachyleniu połaci ponad 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach 6,30*14,90*2+1,60*3,20	m ²		
			m ²	192.860	
				RAZEM	192.860
8	KNR 0-15II d.2 0521-03	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej o szerokości modułu fali do 22.0 cm 14,90	mb		
			mb	14.900	
				RAZEM	14.900
OBROBKI BLACHARSKIE					
9	NNRNKB 202 d.3 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm wiatrownice 0,30*6,30*4	m ²		
			m ²	7.560	
				RAZEM	7.560
10	NNRNKB 202 d.3 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm komin nr 1 0,40*(1,60*2+0,40*2)	m ²		
			m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
11	NNRNKB 202 d.3 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm komin nr 2 0,40*(0,80*2+0,40*2)	m ²		
			m ²	0.960	
				RAZEM	0.960
12	NNRNKB 202 d.3 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm komin nr 3 0,40*(0,40*2+0,40*2)	m ²		
			m ²	0.640	
				RAZEM	0.640
13	NNRNKB 202 d.3 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm wystawka okienna od ulicy 0,30*(5,00*2+2,00)	m ²		
			m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
14	KNR 2-02 d.3 1611-02	Rusztowania ramowe jednokolumnowe wys.do 6 m 4	kol.		
			kol.	4.000	
				RAZEM	4.000
rynny					
15	KNR-W 2-02 d.4 0524-02	Rynny dachowe łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm 14,90*2+3,0	m		
			m	32.800	
				RAZEM	32.800
16	KNR-W 2-02 d.4 0531-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 110 mm 3,00*2+2,50	m		
			m	8.500	
				RAZEM	8.500
17	KNR-W 2-02 d.4 0524-03	Rynny dachowe łączone na uszczelki - leje spustowe 3	szt		
			szt	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR 2-02 d.4 1611-02	Rusztowania ramowe jednokolumnowe wys.do 6 m 4	kol.		
			kol.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	Uproszczone	RAZEM
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE								
2	DACH								
3	OBROBKI BLACHARSKIE								
4	rynny								
	RAZEM netto								
	VAT								
	Razem brutto								

Słownie: